

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana

Inwestycja Budowa piłkochwyłów na boisku piłkarskim

Adres: Małachowskiego
44-251 Rybnik, dz. Boguszowice Stare

Kody CPV: 45342000-6 - Wznoszenie ogrodze

Inwestor: Miasto Rybnik
Bolesława Chrobrego 2
44-200 Rybnik

Wykonawca:

Sporz. dził: Arkadiusz Nytko
Sprawdził:
Data opracowania:

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1	KNR 2-23 0401-0100 - analogia	Piłkochwyty z siatki na słupkach stalowych w rozstawie max. co 2,50 m z rur stalowych okrągłych o średnicy fi 80 mm lub prostokątnych 100 x 60 mm wysokość 3,0 m powyżej terenu; przęsła skrajne i środkowe z zastrzałami; słupki ocynkowane i malowane proszkowo, osadzone w betonowych stopach fundamentowych z betonu B20 (C16/20) o wymiarach 0,5 x 0,5 m i głębokości 1,0 m z załepkami od góry; siatka polipropylenowa bezwłówa z linki o gr. 5 mm, oczka max. 80 x 80 mm; siatka rozpięta na ocynkowanych linkach stalowych 35,00+40,00	m m	 75,000	75,000
2	KNR 2-23 0401-0200 - analogia	Piłkochwyty j.w.; dodatek za następną wysokość; NASTĘPNE 5 M DO Ł. CZNEJ WYSOKOŚCI 8,0 M POWYŻEJ TERENU Krotność = 5,0 \$1	m m	 75,000	75,000
3	KNR 2-31 1104-0200 - analogia	Przełożenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej w rejonie budowanego piłkochwyty 10,00	m2 m2	 10,000	10,000
4	KNR 2-31 1203-0300	Przetawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 2,00	m m	 2,000	2,000
5	KNR 4-01 0101-0600	Wyrównanie terenu z grubsza ze ściem wypukłości do 30 cm - niwelacja wypukłości w miejscu montowanego nowego piłkochwyty 10,00*3,00	m2 m2	 30,000	30,000
6	KNR-W 2-01 0510-0300	Obsianie traw po niwelacji terenu w miejscu montażu piłkochwyty \$5	m2 m2	 30,000	30,000
7	kal.ind. wykopy pod stopy piłkochwyty urobek z wyrównania terenu	Wywóz i utylizacja urobku z wykopów pod słupki (15+17)*0,50*0,50*1,00 \$5*0,30	m3 m3 m3	 8,000 9,000	17,000