



L.P.	POMIESZCZENIE	POWIERZCHNIA
1.1	Sala zajęć	52,06m <sup>2</sup>
1.2	Szatkia	30,95m <sup>2</sup>
1.3	Pom. biurowe	7,36m <sup>2</sup>
1.4	Pom. biurowe	7,74m <sup>2</sup>
1.5	Przedsionek	5,79m <sup>2</sup>
1.6	Komunikacja	18,87m <sup>2</sup>
1.7	Przedsionek	6,60m <sup>2</sup>
1.8	Magazyn	4,36m <sup>2</sup>
1.9	Kuchnia	28,56m <sup>2</sup>
1.10	Zmywalnia	3,36m <sup>2</sup>
1.11	Sanitariaty	12,03m <sup>2</sup>
1.12	Kuchnia brudna	7,17m <sup>2</sup>
1.13	Szatkia personelu	1,52m <sup>2</sup>
1.14	WC	1,27m <sup>2</sup>
1.15	Przyjęcie towaru	2,93m <sup>2</sup>
Σ		190,57m <sup>2</sup>

LEGENDA:

- instalacja grzewcza - zasilanie
- instalacja grzewcza - powrót

UWAGI:

1. Instalację grzewczą prowadzić natynkowo po trasie starej instalacji.
2. Przewody w części niepodpiwniczonej prowadzić nad posadzką.

<div><div>K&amp;K</div><div><div>KAPICA KARPIAK TECHNIKA GRZEWCA I SANITARNA</div><div>44-200 RYBNIK UL. SZKOLNA 46, TEL. 32 4237177, 32 4229376</div><div>FAX. 32 4229377 , EMAIL: kpicakarpiak1@gmail.com</div></div></div>			
Temat zadania:	INSTALACJA POMP CIEPŁA DLA PRZEDSZKOLA NR 22 W RYBNIKU DZIELNICY GOTARTOWICE		
Temat rysunku:	RZUT PARTERU- INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA		Data: 10.2016
Adres inwestycji:	ul. Gotartowicka 24 44-251 Rybnik dz. Gotartowice		Skala: 1:100
Inwestor:	Miasto Rybnik ul. B. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik		Nr rys. IS/2
Projektant:	mgr inż. Wiesław Kapica	upr. nr SLK/5372/PWBS/15	
Sprawdzający:	mgr inż. Katarzyna Buchman	upr. nr SLK/5636/PWBS/15	