



L.P.	POMIESZCZENIE	POWIERZCHNIA
2.1	Sala zajęć	52,18m <sup>2</sup>
2.2	Sala zajęć	52,77m <sup>2</sup>
2.3	Komunikacja	18,73m <sup>2</sup>
2.4	Pomieszczenie biurowe	10,64m <sup>2</sup>
2.5	Pomieszczenie biurowe	9,96m <sup>2</sup>
2.6	Pomieszczenie biurowe	10,28m <sup>2</sup>
2.7	Komunikacja	25,62m <sup>2</sup>
2.8	Magazyn	3,36m <sup>2</sup>
2.9	Sanitariaty	12,03m <sup>2</sup>
2.10	Magazyn	7,73m <sup>2</sup>
2.11	Sanitariat personelu	2,76m <sup>2</sup>
	Σ	212,96m <sup>2</sup>

LEGENDA:

- instalacja grzewcza - zasilanie  
- - - instalacja grzewcza - powrót

UWAGI:

1. Instalację grzewczą prowadzić natynkowo po trasie starej instalacji.

<b>K&amp;K</b> KAPICA KARPIAK TECHNIKA GRZEWcza I SANITARNA 44-200 RYBNIK UL. SZKOLNA 46, TEL. 32 4237177, 32 4229376 FAX. 32 4229377 , EMAIL: kapiakarpia1@gmail.com			
Temat zadania:	<b>INSTALACJA POMP CIEPŁA DLA PRZEDSZKOLA NR 22 W RYBNIKU DZIELNICY GOTARTOWICE</b>		
Temat rysunku:	<b>RZUT PIĘTRA- INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA</b>		Data: 10.2016
Adres inwestycji:	ul. Gotartowicka 24 44-251 Rybnik dz. Gotartowice		Skala: 1:100
Inwestor:	Miasto Rybnik ul. B. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik		Nr rys. IS/3
Projektant:	mgr inż. Wiesław Kapica	upr. nr SLK/5372/PWBS/15	
Sprawdzający:	mgr inż. Katarzyna Buchman	upr. nr SLK/5636/PWBS/15	