



L.P.	POMIESZCZENIE	POWIERZCHNIA
0.1	Pom. pomp ciepła	23,51m2
0.2	Pom. techniczne	23,51m2
0.3	Pom. pomocnicze	4,15m2
0.4	Sanitariat	4,18m2
0.5	Pom. piwniczne	11,63m2
0.6	Pom. piwniczne	2,71m2
0.7	Magazyn	4,85m2
0.8	Komunikacja	13,99m2
0.9	Pom. piwniczne	4,02m2
0.10	Pom. piwniczne	4,02m2
0.11	Pom. piwniczne	7,35m2
0.12	Komunikacja	7,47m2
0.13	Pom. piwniczne	8,02m2
Σ		119,41m2

LEGENDA:

- instalacja grzewcza - zasilanie
- - - instalacja grzewcza - powrót

UWAGI:

1. Instalację grzewczą prowadzić natynkowo po trasie starej instalacji.

K&K KAPICA KARPIAK TECHNIKA GRZEWcza I SANITARNA 44-200 RYBNIK UL. SZKOLNA 46, TEL. 32 4237177, 32 4229376 FAX. 32 4229377 , EMAIL: kpicakarpiak1@gmail.com			
Temat zadania:	INSTALACJA POMP CIEPŁA DLA PRZEDSZKOLA NR 22 W RYBNIKU DZIELNICY GOTARTOWICE		
Temat rysunku:	RZUT PIWNIC - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA		Data: 10.2016
Adres inwestycji:	ul. Gotartowicka 24 44-251 Rybnik dz. Gotartowice		Skala: 1:100
Inwestor:	Miasto Rybnik ul. B. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik		Nr rys. IS/1
Projektant:	mgr inż. Wiesław Kapica	upr. nr SLK/5372/PWBS/15	
Sprawdzający:	mgr inż. Katarzyna Buchman	upr. nr SLK/5636/PWBS/15	