



Uwagi do wyceny obiektu:

1. Obiekt posadowiony na elementach betonowych (żelbetowych) min. 10 cm nad poziomem istniejącego terenu - teren nie wymaga niwelacji.
2. Nad wejściami daszki o szerokości minimum 100 cm i długości 60 cm.
3. Drzwi zewnętrzne ocieplane z minimum 2 zamkami patentowymi.
4. Drzwi wewnętrzne oszklone należy wyposażyć w minimum 1 zamek patentowy.
5. Drzwi do łazienek wyposażyć w zamknięcia łazienkowe.
6. Należy zastosować drzwi w wykonaniu wzmocnionym - jak do pomieszczeń użyteczności publicznej.
7. Wszystkie okna zewnętrzne wyposażone w żaluzje zewnętrzne.
8. Posadki w łazienkach i strefie wejścia - płytki ceramiczne.
9. Pozostałe posadzki - wykładzina zmywalna.

- Pozostałe informacje na rysunku i w opisie przedmiotu zamówienia (w SIWZ).

WENTYLACJA OBIEKTU:

- w łazienkach zastosować wentylatory mechaniczne kanałowe lub dachowe o wydajności min. 260 m³/h
- w oknach zbudować napowietrzniki
- w jednym z kontenerów "sali głównej" zbudować kratkę z żaluzją
- w "pomieszczeniu obsługi" zbudować kratkę z żaluzją

Rys. 2 - Układ funkcjonalny bez wyposażenia stałego