

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Elektryczna

Inwestycja RCEZ

Instalacja odgromowa

Adres: Kościuszki
44-200 Rybnik

Kody CPV: 45312311-0 - Montaż instalacji piorunochronnej

Inwestor: Miasto Rybnik
Bolesława Chrobrego 2
44-200 Rybnik

Wykonawca:

Sporządził: J. Pyszny

Sprawdził:

Data opracowania: październik 2018

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1	KNNR 5 0601-0101	Przewody instalacji odgromowej nienap rane poziome z pr tów stalowych ocynkowanych, mocowane na wspornikach odgromowych - pr t stalowy ocynkowany fi 8 222	m m	 222,000	222,000
2	KNNR 5 1207-0500	Wykucie bruzd dla rur: RKL18, RS22, podł o e - cegła 77	m m	 77,000	77,000
3	KNNR 5 0101-0500	Rury odgromowe nierozprzestrzeniaj ce ognia układane w bruzdach 77	m m	 77,000	77,000
4	KNNR 5 0601-0301	Monta przewodów odprowadzaj cych w rurach nierozprzestrzeniaj cych ognia - pr t stalowy ocynkowany fi 8 77	m m	 77,000	77,000
5	KNNR 5 1208-0100	Zaprawienie bruzd o szeroko ci do 25 mm 77	m m	 77,000	77,000
6	KNNR 5 0601-0301	Monta przewodu uziemiaj cego - pr t stalowy ocynkowany fi 16 27,5	m m	 27,500	27,500
7	KNNR 5 0103-0500	Monta rur odgromowych nierozprzestrzeniaj cych ognia na przewodach uziemiaj cych (pr ty fi 16) 22	m m	 22,000	22,000
8	KNNR 5 0605-0600	Uziomy powierzchniowe i pr towe w instalacji odgromowej. Monta uziomów poziomych w wykopie o gł boko ci do 0,80 m w guncie kategorii IV - bednarka FeZn 30x4 210	m m	 210,000	210,000
9	KNNR 5 0719-0200	Rozebranie r czne nawierzchni o grubo ci 16-20 cm z brukowca 59	m2 m2	 59,000	59,000
10	KNNR 5 0720-0800	Nawierzchnie po robotach kablowych. Chodniki, wjazdy, place z betonowej kostki brukowej o grubo ci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 59	m2 m2	 59,000	59,000
11	KNNR 5 0612-0100	Zł cza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych, montowane na dachu 11	szt. szt.	 11,000	11,000
12	KNNR 5 0612-0100	Monta zł czy krzy owych 20	szt. szt.	 20,000	20,000
13	KNNR 5 0612-0100	Monta zł czy kontrolnych 11	szt. szt.	 11,000	11,000
14	KNNR 5 0612-0100	Monta skrzynek probierczych elewacyjnych 11	szt. szt.	 11,000	11,000
15	KNNR 5 1304-0300	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej. Instalacja odgromowa, pomiar pierwszy 1	szt. szt.	 1,000	1,000
16	KNNR 5 1304-0400	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej. Instalacja odgromowa za ka dy nast pny pomiar 10	szt. szt.	 10,000	10,000
17	Kalkulacja indywidualna	Sporz dzenie metryki urz dzenia piorunochronnego 1	kpl. kpl.	 1,000	1,000