

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 17 w Rybniku przy ul. Krzyżowej 12 -
INSTALACJA ODGROMOWA**

Nazwy i kody CPV: **45000000-7 Roboty budowlane
45312310-3 Ochrona odgromowa**

Adres obiektu budowlanego: **Rybnik, ul. Krzyżowa Nr 12**

Nazwa i adres zamawiającego: **Misto Rybnik ; 44-200 Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2**

Nazwa obiektu lub robót: **Przedszkole Nr 17**

Nazwa jednostki opracowującej: **Biuro Projektowo- Usługowe "INPRO" Sp. z o.o.; 30-017 Kraków ul. Raclawicka 56**

Kosztyorys opracowany przez:
Jerzy Gdula,

.....

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	Kody CPV: 45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten 45312310-3 Ochrona odgromowa Ochrona odgromowa

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	STWiOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość
1			Ochrona odgromowa		
1.1	KNNR 9/601/6	SST 08	Zwody poziome i pionowe instalacji odgromowej, demontaż, przewody nienapężane pionowe	m	28,00
1.2	KNNR 9/601/7	SST 08	Zwody poziome i pionowe instalacji odgromowej, demontaż, przewody napężane poziome	m	255,00
1.3	KNNR 9/603/5	SST 08	Przewody wyrównawcze, demontaż przewodu ułożonego luzem	m	135,00
1.4	KNNR 5/103/8	SST 08	Rury winidurkowe układane n.t., podłoże inne niż betonowe, Fi 47 mm	m	38,00
1.5	KNNR 5/601/6	SST 08	Przewody instalacji odgromowej, przewody napężane pionowe	m	28,00
1.6	KNNR 5/601/5	SST 08	Przewody instalacji odgromowej, przewody napężane poziome	m	255,00
1.7	KNNR 5/602/4	SST 08	Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach, przewód ułożony luzem	m	135,00
1.8	KNR 401/32 2/2	SST 08	Osadzenie drzwiczek kontrolnych PCV przy złączach kontrolnych	szt	4
1.9	KNR 403/12 05/3	SST 08	Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy	pomiar	1
1.10	KNR 403/12 05/4	SST 08	Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar następny	pomiar	3