

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 9 1005-03	Demontaż opraw oświetlenia ulicznego na słupach linii kablowych	kpl		
		546	kpl	546.000	
				RAZEM	546.000
2	KNNR-W 9 1006-02	Wymiana tabliczek bezpiecznikowych słupowych oświetlenia zewnętrznego na izolowane złącze bezpiecznikowe	szt		
		439	szt	439.000	
				RAZEM	439.000
3	KSNR 9 1004-03	Wymiana przewodów izolowanych w słupach oświetleniowych linii kablowych	kpl		
		439	kpl	439.000	
				RAZEM	439.000
4	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw LED 71W na wysięgnikach lub słupach w liniach kablowych	szt.		
		269	szt.	269.000	
				RAZEM	269.000
5	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw LED 103W na wysięgnikach lub słupach w liniach kablowych	szt.		
		59	szt.	59.000	
				RAZEM	59.000
6	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw LED 130W na wysięgnikach lub słupach w liniach kablowych	szt.		
		218	szt.	218.000	
				RAZEM	218.000
7	Kalk. indywi- dualna	Montaż sterowników zewnętrznych do opraw LED	szt.		
		546	szt.	546.000	
				RAZEM	546.000
8	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar		
		499	pomiar	499.000	
				RAZEM	499.000
9	Kalk. indywid.	Koszt dopuszczeń/wyłączeń na linii energetycznych po stronie nN	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNNR 9 1001-10	Demontaż słupów oświetleniowych o masie 480-720 kg	szt.		
		60	szt.	60.000	
				RAZEM	60.000
11	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg	szt.		
		60	szt.	60.000	
				RAZEM	60.000
12	kalk. własna	Rozebranie nawierzchni wokół wymienianych słupów oświetleniowych	m ²		
		60	m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
13	kalk. własna	Naprawa rozebranych nawierzchni wokół wymienionych słupów oświetleniowych	m ²		
		60	m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
14	KNNR 5 1003-04	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy i wysięgniki	kpl.prz ew. kpl.prz ew.		
		60		60.000	
				RAZEM	60.000
15	kalk. własna	Koszty związane z organizacją ruchu w miejscu prowadzenia robót	kpl. kpl.		
		1		1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.		
		60	prób.	60.000	
				RAZEM	60.000
17	KNR AT-06 0108-03	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km	kurs		
		10	kurs	10.000	
				RAZEM	10.000
18	KNR AT-06 0108-06	Przewóz materiałów budowlanych; dodatek za każdy dalszy 1 km	kurs		
		Krotność = 20			
		10	kurs	10.000	
				RAZEM	10.000
19	kalk. własna	Koszty unieszkodliwienia materiałów pozyskanych z rozbioru	kpl. kpl.		
		1		1.000	
				RAZEM	1.000
20	Kalk. indywid.	Montaż kompensatorów mocy biernej pojemnościowej w szafach SOK	kpl.		
		16	kpl.	16.000	
				RAZEM	16.000

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1	KNNR 9 1005-03	Demontaż opraw oświetlenia ulicznego na słupach linii kablowych	kpl	546		
2	KNNR-W 9 1006-02	Wymiana tabliczek bezpiecznikowych słupowych oświetlenia zewnętrznego na izolowane złącze bezpiecznikowe	szt	439		
3	KSNR 9 1004-03	Wymiana przewodów izolowanych w słupach oświetleniowych linii kablowych	kpl	439		
4	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw LED 71W na wysięgnikach lub słupach w liniach kablowych	szt.	269		
5	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw LED 103W na wysięgnikach lub słupach w liniach kablowych	szt.	59		
6	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw LED 130W na wysięgnikach lub słupach w liniach kablowych	szt.	218		
7	Kalk. indywidualna	Montaż sterowników zewnętrznych do opraw LED	szt.	546		
8	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar	499		
9	Kalk. indywid.	Koszt dopuszczeń/wyłąceń na linii energetycznych po stronie nN	kpl.	1		
10	KNNR 9 1001-10	Demontaż słupów oświetleniowych o masie 480-720 kg	szt.	60		
11	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg	szt.	60		
12	kalk. własna	Rozebranie nawierzchni wokół wymienianych słupów oświetleniowych	m ²	60		
13	kalk. własna	Naprawa rozebranych nawierzchni wokół wymienionych słupów oświetleniowych	m ²	60		
14	KNNR 5 1003-04	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy i wysięgniki	kpl.przew.	60		
15	kalk. własna	Koszty związane z organizacją ruchu w miejscu prowadzenia robót	kpl.	1		
16	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.	60		
17	KNR AT-06 0108-03	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km	kurs	10		
18	KNR AT-06 0108-06	Przewóz materiałów budowlanych; dodatek za każdy dalszy 1 km Krotność = 20	kurs	10		
19	kalk. własna	Koszty unieszkodliwienia materiałów pozyskanych z rozbioru	kpl	1		
20	Kalk. indywid.	Montaż kompensatorów mocy biernej pojemnościowej w szafach SOK	kpl.	16		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: