

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Roboty drogowe

Inwestycja: Remont nawierzchni asfaltowej ul. Dworek

Adres: ul. Dworek

Kody CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej

Inwestor: Miasto Rybnik
Bolesława Chrobrego 2
44-200 Rybnik

Wykonawca:

Sporządził:
Sprawdził:
Data opracowania: czerwiec 2019

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		Remont nawierzchni asfaltowej dróg			
1.1	KNR AT-03 0102-0300	Roboty remontowe - frezowanie i rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 9 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. 1 km - analogia 2900	m2 m2	2 900,000	2 900,000
1.2	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność=10 \$1.1*0,09	m3 m3	261,000	261,000
1.3	KNR AT-03 0101-0200	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm 19	m m	19,000	19,000
1.4	KNR 2-31 1004-0600	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z bitumu \$1.1	m2 m2	2 900,000	2 900,000
1.5	KNR 2-31 1004-0700	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem 2*\$1.1	m2 m2	5 800,000	5 800,000
1.6	KNR 2-31 0310-0100	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4 cm \$1.1	m2 m2	2 900,000	2 900,000
1.7	KNR 2-31 0310-0200	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu - za każdy dalszy 1 cm \$1.1	m2 m2	2 900,000	2 900,000
1.8	KNR 2-31 0310-0500	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa ścierna o grubości po zagęszczeniu 3 cm (ujęcie montażu taśmy asfaltowo-kauczukowej na złączach poprzecznych i podłużnych nawierzchni bitumicznej, przy el. żeliwnych, krawężnikach) \$1.1	m2 m2	2 900,000	2 900,000
1.9	KNR 2-31 0310-0600	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa ścierna o grubości po zagęszczeniu - za każdy dalszy 1 cm \$1.1	m2 m2	2 900,000	2 900,000
1.10	KNR 2-31 1406-0200	Regulacja pionowa / przebudowa studzienek dla urządzeń podziemnych - kratek ściekowych ulicznych wraz z wymianą kratek na nowe 14	szt. szt.	14,000	14,000
1.11	KNR 2-31 1406-0300	Regulacja pionowa / przebudowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włączów kanałowych wraz z wymianą włączów na nowe 13+4	szt. szt.	17,000	17,000
1.12	KNR 2-31 1406-0400	Regulacja pionowa / przebudowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zaworów wodociągowych i gazowych 30	szt. szt.	30,000	30,000
1.13	analiza własna	Inwentaryzacja i odtworzenie oznakowania poziomego - cienkowarstwowo 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
1.14	analiza własna	Demontaż i zabudowa tablicy uchylniej z elementami odblaskowymi U-24 4	szt. szt.	4,000	4,000