

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana

Inwestycja Przebudowa murawy boiska
MOSIR Rybnik, dz. Gotartowice
Roboty ogólnobudowlane wraz z robotami towarzyszącymi

Adres: 44-251 Rybnik

Kody CPV: 45112300-8 - Rekultywacja gleby
45236119-7 - Naprawa boisk sportowych
45236200-2 - Wyrównywanie nawierzchni obiektów sportowych
45232120-9 - Roboty nawadniające
45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

Inwestor: Miasto Rybnik
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-200 Rybnik

Wykonawca:

Sporządził: Arkadiusz Nytko
Sprawdził:
Data opracowania: czerwiec 2019

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1	kalkulacja indywidualna	Przygotowanie terenu z niwelacją i ukształtowaniem gruntu na dodatkowej ziemi; rozłożenie siatki przeciwko kretom; położenie trawnika na rozbudowanym systemie korzeniowym 6000	m2 m2	 6 000,000	6 000,000
2	kalkulacja indywidualna	Przygotowanie terenu na ziemi rodzimej + natrysk z mieszanek podstawowych: nasiona traw, substrat torfowy, klej dziki którego nasiona przywarłyby do podłoża 2000	m2 m2	 2 000,000	2 000,000
3	kalkulacja indywidualna	Ziemia pod trawniki (przesiewana, utrzymująca wilgoć z dodatkami obornika) - 675 Tprzy warstwie 5 cm 675	t t	 675,000	675,000
4	kalkulacja indywidualna	System automatycznego nawadniania (zraszacz wynurzalny: min. 16 zraszaczów boiskowe) wraz z: opracowaniem systemu do parametrów działki (m.in. ciśnienie wody) - projekt nawodnienia, przygotowanie podłoża pod system nawadniający (przekopy), instalacja wylotów (rur montażowych); instalacja armatury przyłaczniowej; instalacja skrzynek z elektrozaworami; instalacja czujników (m.in. deszczu); instalacja zraszaczy powierzchni dolewanej turbinowo; instalacja filtrów z reduktorem ciśnienia; instalacja komputera sterowniczego; instalacja odwodnienia układu cyrkulacyjnego 1	kpl. kpl.	 1,000	1,000
5	kalkulacja indywidualna	Transport ziemi i trawnika (trawa z rolki) 1	kpl. kpl.	 1,000	1,000