

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana i instalacyjna

Inwestycja In.271.9.2020
OSP Boguszowice; roboty remontowe.
Wymiana elementów więby dachowej, roboty izolacyjne, dekarские, posadzkarskie i malarskie oraz czciowa wymiana instalacji piorunochronnej.

Adres: ul. Strażacka 62
44-251 Rybnik (Boguszowice Stare)

Kody CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45320000-6 - Roboty izolacyjne
45442100-8 - Roboty malarskie
45432130-4 - Pokrywanie podłóg
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45312311-0 - Montaż instalacji piorunochronnej

Inwestor: Miasto Rybnik
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-200 Rybnik

Sporządził: Piotr Wieczorek, Jerzy Pyszny (UM Rybnik, In)
Data opracowania: styczeń 2020 r.

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1		ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE			
1.1	KNR 4-01 0519-0400	Rozbiórki pokrycia z papy na dachach drewnianych, pierwsza warstwa 7,0*7,0	m2 m2	49,00	49,00
1.2	KNR 4-01 0519-0700	Rozbiórki pokrycia z papy na dachach betonowych, nast pna warstwa 49,0	m2 m2	49,00	49,00
1.3	KNR 4-01 0535-0300	Rozebranie rynien z blachy nadaj cej si do u ytku 2*7,0	m m	14,00	14,00
1.4	KNR 4-01 0430-0200	Rozebranie konstrukcji wi b dachowych. Rozebranie deskowania dachu z desek na styk 49,0	m2 m2	49,00	49,00
1.5	kalk. ind.	Zebranie i usuni cie ze strychu mieci, resztek gruzu i niepotrzebnych materiałów. 1,5	m3 m3	1,50	1,50
1.6	kalk. ind.	Wykonanie doj cia technicznego nad stropem sali imprez. Długo 18,8 m, szeroko 0,6 m. 2x kraw dziak 12/18 cm + podest z płyty OSB gr. 25 mm; dwa ci gi. 2*(18,8*0,6)	m2 m2	22,56	22,56
1.7	KNR 4-01 0412-0200	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu. Krokwie zwykłe i kleszcze Krokwie 12/12 cm: 2*7,5 2*6,5 2*5,5 2*4,5 2*3,5 2*2,5	m m m m m m m	15,00 13,00 11,00 9,00 7,00 5,00	60,00
1.8	KNR 4-01 0412-0300	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu. Krokwie naro ne lub koszowe 10,0	m m	10,00	10,00
1.9	KNR 4-01 0412-0400	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu. Murłaty i podwaliny; 14/14 cm 2*8,0	m m	16,00	16,00
1.10	KNR 4-01 0412-0600	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu. Słupy; 14/14 cm Nad mieszkaniem: 2*1,5 2*0,8 Nad sal : 8*0,8 4*1,5	m m m m m	3,00 1,60 6,40 6,00	17,00
1.11	KNR 4-01 0412-0500	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu. Płatwie; 14/16 cm 2*6,0	m m	12,00	12,00
1.12	KNR 2-02 0508-0401	Rynny dachowe; pomowny monta wcze niej zdemontowanych elementów. 14,0	m m	14,00	14,00
1.13	kalk. ind.	Praca zwy ki w zwi zku z podł czeniem rynien i rur spustowych. 5	m-g m-g	5,00	5,00
1.14	KNR 2-02 0506-0201	Ró ne obróbki z blachy ocynkowanej, grubo ci 0,55 mm przy szeroko ci w rozwini ciu ponad 25 cm; pas nadrynnowy. 14,0*0,3	m2 m2	4,20	4,20
1.15	kalk. ind.	Załadunek na rodek transportu, wywóz i utylizacja urobku z demonta y i rozbiórekna wybranym przez siebie Papa: 49,0*0,015 mieci, gruz niepotrzebne materiały: 1,5 Elementy drewniane: 49,0*0,03 60,0*0,12*0,12 10,0*0,12*0,14 16,0*0,14*0,14	m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3	0,74 1,50 1,47 0,86 0,17 0,31	5,66

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
		17,4*0,14*0,14 12,0*0,14*0,16	m3 m3	0,34 0,27	
1.16	KNR-W 4-01 0610-0100	Odgrzybianie elementów drewnianych o powierzchni odgrzybiania do 2 m2 przy użyciu szczotek stalowych 25,0	m2 m2	 25,00	25,00
1.17	KNR-W 4-01 0615-0700	Dwukrotne odgrzybianie desek lub płyt drewnianych o powierzchni odgrzybiania ponad 20 m2 metodą oprysku preparatami solowymi 12,0*9,5*(1,15) 18,8*10,5*(1,15)	m2 m2 m2	 131,10 227,01	358,11
1.18	KNR-W 4-01 0615-0300	Dwukrotne odgrzybianie bali drewnianych o powierzchni odgrzybiania do 20 m2 metodą oprysku preparatami solowymi 30,0	m2 m2	 30,00	30,00
1.19	KNR 2-02 0607-0100	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z folii polietylenowej szerokiej. Izolacja pozioma podposadzkowa. 12,0*9,5*(1,15) 18,8*10,5*(1,15)	m2 m2 m2	 131,10 227,01	358,11
1.20	KNR 2-02 0613-0300	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, z wełny mineralnej z płyt układanych na sucho. Jedna warstwa; gr. 10 cm (12,0*9,5)*1,05 (18,8*10,5)*1,05	m2 m2 m2	 119,70 207,27	326,97
1.21	KNR 2-02 0613-0400	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, z wełny mineralnej z płyt układanych na sucho. Każda następna warstwa; druga warstwa gr. 10 cm 326,97	m2 m2	 326,97	326,97
1.22	KNR 2-02 0410-0100	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej; ODTWORZENIE POSZYCIA DACHU. 49,0	m2 m2	 49,00	49,00
1.23	KNR 2-02 0501-0200	Dwuwarstwowe pokrycie dachów na podłożu drewnianym, papierasfaltow; UZUPEŁNIENIE POKRYCIA NA ODTWORZONYM POSZYCIU. 49,0*1,1	m2 m2	 53,90	53,90
1.24	KNNR 3 0503-0100	Naprawa pokrycia dachowych, jednokrotne pokrycie pap (termozgrzewalną) wierzchniego pokrycia po wyrównaniu istniejącego pokrycia papy. 49,0*(1,1)	m2 m2	 53,90	53,90
1.25	KNNR 3 0503-0400	Naprawa pokrycia dachowych, obróbki z papy nawierzchniowej o grubości 4,7 mm, na oczyszczonym i zaimpregnowanym podłożu betonowym; OBRÓBKA KOMINÓW. 3*2*(1,2+0,45)*0,2	m2 m2	 1,98	1,98
1.26	KNR 2-02 0506-0101	Różne obróbki z blachy ocynkowanej, grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm; LISTWY DOCISKOWE NA KOMINACH. 3*2*(1,2+0,45)*0,1	m2 m2	 0,99	0,99
1.27	KNNR 2 0802-0600	Gład gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach; klatka schodowa 10,0	m2 m2	 10,00	10,00
1.28	kalk. ind.	Gruntowanie ścian i sufitów przed malowaniem. 10,0	m2 m2	 10,00	10,00
1.29	KNNR 3 0605-0400	Dwukrotne malowanie tynków wewnątrznych farb emulsyjnych, z przygotowaniem powierzchni, ścian i sufitów. 10,0	m2 m2	 10,00	10,00
1.30	KNNR 2 1205-0700	Cokół przyścienny z drewna liściastego; demontaż 2*(15,70+10,10)	m m	 51,60	51,60
1.31	kalk. ind.	Podklejenie istniejącego, odspojonego parkietu poprzez wstrzykiwanie kleju pod każdą deseczkę z osobna. 15,70*10,10	m2 m2	 158,57	158,57
1.32	KNR 4-01 0816-0200	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych nie zniszczonych 15,70*10,10	m2 m2	 158,57	158,57
1.33	KNNR 2 1205-0800	Lakierowanie posadzek i parkietów; ANALOGIA, podkładowa warstwa kaponu Krotność = 0,3 158,57	m2 m2	 158,57	158,57
1.34	KNNR 2 1205-0800	Lakierowanie posadzek i parkietów [3x]; lakier twardy, chemoutwardzalny o wysokiej odporności na ścieranie.	m2		158,57

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
		158,57	m2	158,57	
1.35	KNNR 2 1205-0700	Cokół przy cienny z drewna li ciastego (nowy)	m		51,60
		51,60	m	51,60	
2		INSTALACJA ODGROMOWA			
2.1	KNNR 9 0601-0700	Demonta zwodów instalacji odgromowej,przewodów napr anych poziomych	m		40,00
		40	m	40,00	
2.2	KNNR 5 0601-0101	Przewody instalacji odgromowej nienapr ane poziome z pr tów stalowych ocynkowanych, mocowane na wspornikach odgromowych - pr t stalowy ocynkowany fi 8 montowany na nowych wspornikach kubkowych do klejenia	m		16,00
		16	m	16,00	
2.3	KNNR 5 0601-0101	Przewody instalacji odgromowej nienapr ane poziome z pr tów stalowych ocynkowanych, mocowane na wspornikach odgromowych - pr t stalowy ocynkowany fi 8 montowany na nowych wspornikach odgromowych typu L	m		24,00
		24	m	24,00	
2.4	KNNR 5 0612-0100	Monta zł czy krzy owych; Z uwagi na zakres nie ingeruj cy w istniej ce zł cza kontrolne, Zamawiaj cy nie wymaga sporz dzenia bada i metryki instalacji.	szt.		6,00
		6	szt.	6,00	