POZIOM -1

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. (m2)
-1/01	KLATKA SCHODOWA	24,3
-1/02	WYMIENNIKOWNIA	18,7
-1/03	WENTYLATOROWNIA	76,9
-1/04	POMIESZCZENIE ELEKTRYCZNE	7,1
-1/05	KORYTARZ	7,3
-1/06	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	11,8
-1/07	PRZEDSIONEK	8,0
-1/08	POMIESZCZENIE SOCJALNE	21,2
-1/09.1	POW. WYSTAWOWA	357,2
-1/09.2	POW. WYSTAWOWA	165,8
-1/10	KORYTARZ	11,6
-1/11	POMIESZCZENIE WODOMIERZA	11,3
-1/12	PRYSZNIC	4,1
-1/13	WC	2,4
-1/14	KOMUNIKACJA	10,1
		737,80m2

LEGENDA:

	ŁĄCZNIK 1-BIEGUNOWY PODTYNKOWY 230V/16A IP 20	13 SZT
	ŁĄCZNIK 2-BIEGUNOWY PODTYNKOWY 230V/16A IP 20	1 SZT
	ŁĄCZNIK SCHODOWY PODTYNKOWY 230V/16A IP 44	2 SZT
A1	A1 - OPRAWA NASTROPOWA LED 840 4000lm 27w IP 65	13 SZT
B1	B1 - OPRAWA NASTROPOWA LED 840 4300lm 40W	7 SZT
D1	D1 - OPRAWA NASTROPOWA LED 840 3000lm 42W	3 SZT
E1	E1 - OPRAWA DOSTROPOWA LED 840 1600lm 31W IP 20	43 SZT
F2	F2 - OPRAWA DOSTROPOWA LED 840 2500lm 24W IP 44	6 SZT
	OPTYCZNY CZUJNIK RUCHU 360 st.	1 SZT
EM1	EM1 - OPRAWA AWARYJNA NASTROPOWA TYPU MONITOR LED 1H	16 SZT
EW1	EW1 - OPRAWA EWAKUACYJNA NASTROPOWA TYPU MONITOR JEDNOSTRONNA LED 1H Z AT CNBOP + PIKTOGRAM	6 SZT
EW2	EW2 - OPRAWA EWAKUACYJNA NASTROPOWA TYPU MONITOR DWUSTRONNA LED 1H Z AT CNBOP + PIKTOGRAM	1 SZT
EMZ	EMZ - OPRAWA AWARYJNA NASTROPOWA TYPU MONITOR 1H Z CNBOP - 20st C	1 SZT

BIURO AUTORSKIE: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ELEKTRUS 2
mgr inż. JAROSŁAW FICEK
tel. 86 2735 802
e-mail: jarosławficek@gmail.com
www. elektrus2.pl

Projektował:
mgr inż. Jarosław Ficek
upr. nr SLK/6217/PWBE/15

Sprawdził:
inż. Antoni Gołek
upr. nr 90/98 BB

Temat projektu: Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku zabytkowego szpitala "Juliusz" na cele edukacyjno-wystawowe w Rybniku

Adres inwestycji: ul. Klasztorna działka nr 2135/11

Inwestor: Urząd Miasta Rybnika ul. Bolesława Chrobrego 2 44-200 Rybnik

Branża: elektryczna

Data: styczeń 2019

Rysunek nr: E06

PROJEKT WYKONAWCZY

Fazа: projekt wykonawczy

Skala: 1:50

Nazwa rysunku: Plan instalacji oświetlenia ogólnego oraz awaryjno-ewakuacyjnego - PIWNICA-