

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża):	Budowlana
Inwestycja	<p>Budowa drogi powiatowej i placu zabaw w ramach zadania "Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 35 w Rybniku w dzielnicy Chwałowice".</p> <p>Uzupełnienie zakresu robót w związku z odkryciem (w trakcie realizowanych na podstawie odrębnego postępowania prac związanych z budową windy zewnętrznej) przebiegającego na głębokości kolidującego z warstwami podbudowy projektowanej drogi p.p.o. podziemnego, nieczynnego kanału wentylacyjnego.</p>
Adres:	ul. Iłska 14 44-206 Rybnik; dzielnica Chwałowice
Kody CPV:	45111300-1 - Roboty rozbiórkowe 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
Inwestor:	Miasto Rybnik ul. Bolesława Chrobrego 2 44-200 Rybnik
Sporządził:	Piotr Wieczorek (In)
Data opracowania:	lipiec 2020 r.

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1	KNR 4-01 0212-0300	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych; Demonta nakryw podziemnego kanału wentylacyjnego z prefabrykowanych płyt elbetowych. 1,00*0,15*10,50	m3 m3	 1,58	1,58
2	KNR-W 4-01 0348-0200	Rozebranie cian, filarów kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej; ciany kanału jw. 2*0,25*0,60*10,50	m3 m3	 3,15	3,15
3	KNR 4-01 0212-0100	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm; demonta płyty dennej kanału jw. 1,20*0,15*10,50	m3 m3	 1,89	1,89
4	KNR 4-01 0108-1900	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji wiobetonowych i elbetowych na odległość do 1 km 1,58 3,15 1,89	m3 m3 m3 m3	 1,58 3,15 1,89	6,62
5	KNR 4-01 0108-2000	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na każdą 1 km, bez względu na rodzaj konstrukcji Krotność = 24 6,62	m3 m3	 6,62	6,62
6	kalk. Ind.	Opłata za utylizację robku jw. 6,62	m3 m3	 6,62	6,62