



Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Spis treści

KOTŁOWNIA GAZOWA SP 18

Spis treści

1

POMIESZCZENIE KOTŁOWNI

Podsumowanie

2


POMIESZCZENIE KOTŁOWNI AW

Podsumowanie

3

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

POMIESZCZENIE KOTŁOWNI / Podsumowanie



Wysokość pomieszczenia: 2.590 m, Wysokość montażu: 2.590 m,
Współczynnik konserwacji: 0.83

Wartości Lux, Skala 1:75

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	274	16	453	0.060
Podłoga	20	209	5.49	307	0.026
Sufity (3)	50	59	30	245	/
Ściany (4)	40	125	11	215	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m
Siatka: 9 x 8 Punkty
Margines: 0.000 m


Wykaz oprav

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	4	Beghelli SpA 40003 BS100 LED REGOLABILE S670 4K STEP 2 (1.000)	4500	4500	32.0
W sumie:			17999	18000	128.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $3.34 \text{ W/m}^2 = 1.22 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 38.28 m^2)

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

POMIESZCZENIE KOTŁOWNI AW / Podsumowanie



Wysokość pomieszczenia: 2.590 m, Wysokość montażu: 2.590 m,
Współczynnik konserwacji: 0.91

Wartości Lux, Skala 1:75

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	6.97	0.00	15	0.000
Podłoga	0	6.52	0.00	15	0.000
Sufity (3)	0	0.02	0.00	0.61	/
Ściany (4)	0	2.32	0.00	8.58	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.000 m
Siatka: 9 x 8 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	1	BEGHELLI SPA 19292 F65LED 24W IP65 AT OPT SE8LTO (1.000)	550	550	7.5
W sumie:			550	550	7.5

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $0.20 \text{ W/m}^2 = 2.81 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 38.28 m^2)