

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana

Inwestycja Urząd Miasta Rybnika
Roboty remontowe ogólnobudowlane / malarskie.

Adres: Bolesława Chrobrego 2
44-200 Rybnik

Kody CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
45442100-8 - Roboty malarskie

Inwestor: Miasto Rybnik
Bolesława Chrobrego 2
44-200 Rybnik

Sporządził: Piotr Wieczorek [UM Rybnik In]
Data opracowania: luty 2022 r.

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1		MALOWANIE POMIESZCZE			
1.1	KNR 4-01 1216-0100 BC_202104 Pom.:	Analogia; zabezpieczenie foli podłóg, stolarki i elementów wyposażenia	m2		778,59
		'001: 4,50*3,55	m2	15,98	
		'002: 4,50*3,40+4,50*2,15	m2	24,98	
		'005: 6,25*5,25	m2	32,81	
		'006: 6,25*4,75	m2	29,69	
		'007: 5,75*3,40	m2	19,55	
		'008: 5,75*3,30	m2	18,97	
		'008A: 4,35*2,50	m2	10,88	
		'009: 5,75*4,00	m2	23,00	
		'009A: 5,75*4,15	m2	23,86	
		'010: 4,35*5,55	m2	24,14	
		'011: 4,35*5,55	m2	24,14	
		'011A: 5,80*3,25	m2	18,85	
		'012: 7,75*5,00	m2	38,75	
		'013: 5,40*5,00	m2	27,00	
		'013A: 4,05*5,00	m2	20,25	
		'013B: 4,05*3,55	m2	14,38	
		WC: 4,30*3,25	m2	13,98	
		Korytarz (Miejska) - parter: 16,55*1,75	m2	28,96	
		Korytarz (Chrobrego) - parter: 11,40*2,00	m2	22,80	
		Korytarz (Miejska) - I pi tro: 18,95*1,75	m2	33,16	
		Korytarz (Chrobrego) - I pi tro: 15,50*2,00	m2	31,00	
		Klatka schodowa (rodkowa) - II pi tro: 4,75*1,50	m2	7,13	
		Korytarz obok s. 264: ((3,05+1,65)/2)*6,30	m2	14,80	
		Wynik cz stkowy 519,06*0,5	m2	519,06	
			m2	259,53	
1.2	KNR 4-01 1204-0800 BC_202104 Sufity:	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowa)	m2		586,42
		519,06	m2	519,06	
		-4,75*1,50	m2	- 7,13	
	ciany:	Klatka schodowa (rodkowa) - II pi tro: 4,75*((2,10+3,70)/2)	m2	13,78	
		WC: 2*(1,65+1,25)*1,35	m2	7,83	
		2*(3,00+1,90)*1,35	m2	13,23	

