

**BUDOWA REGIONALNEJ DROGI
RACIBÓRZ – PSZCZYNA**

ETAP V: km 10+221,00 – km 14+344,10

KOSZTORYS OFERTOWY NR 1.3

E5 ul. Niedobczycka ul. Niedobczycka - etap E5

L.p	Numer STWIORB	Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego	Jednostka		Cena jedn.	Wartość
			Nazwa	Ilość	PLN	PLN
1	2	3	4	5	6	7
	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*	*	*
	D.01.01.00	Odtworzenie trasy i zamarkowanie punktów wysokościowych		*	*	*
	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i zamarkowanie punktów wysokościowych drogi	*	*	*	*
1		Drogi	km	0,07		
	D.01.03.00	Zdjęcie humusu	*	*	*	*
	D.01.03.01	Zdjęcie warstwy humusu	*	*	*	*
2		Humus do wbudowania	m ³	6		
3		Nadmiar humusu na odkład	m ³	50		
	D.01.02.04	Rozbiórka elementów dróg i ulic	*	*	*	*
	D.01.02.04	Rozbiórka elementów dróg i ulic	*	*	*	*
4		Rozbiórka nawierzchni drogowej bitumicznej grubości 10 cm	m ²	416		
5		Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej	m ²	117		
6		Rozbiórka krawężników betonowych	m	137		
7		Rozbiórka obrzeża betonowego	m	70		
SUMA CZĘŚCIOWA						
	D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	*	*	*	*
	D.02.01.00	Wykonanie wykopów	*	*	*	*
	D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych	*	*	*	*
8		Wykonanie wykopów z przeznaczeniem na odkład	m ³	145		
9		Wykonanie wykopów z przeznaczeniem na nasyp	m ³	1119		
	D.02.03.00	Wykonanie nasypów	*	*	*	*
	D.02.03.01	Wykonanie nasypów	*	*	*	*
10		Wykonanie nasypów dla pełnej szerokości korpusu ziemnego	m ³	1119		

BUDOWA REGIONALNEJ DROGI RACIBÓRZ – PSZCZYNA						
ETAP V: km 10+221,00 – km 14+344,10						
KOSZTORYS OFERTOWY NR 1.3						
E5 ul. Niedobczycka ul. Niedobczycka - etap E5						
L.p	Numer STWIORB	Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego	Jednostka		Cena jedn.	Wartość
			Nazwa	Ilość	PLN	PLN
1	2	3	4	5	6	7
11		Wykonanie uzupełnienia pasa dzielącego	m ³	21		
SUMA CZĘŚCIOWA						
	D.04.00.00	PODBUDOWY	*	*	*	*
	D.04.01.00	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	*	*	*	*
	D.04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	*	*	*	*
12		Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża	m ²	666		
	D.04.02.00	Warstwa odsączająca i mrozochronna	*	*	*	*
	D.04.02.01	Warstwy odsączające i warstwy odcinające	*	*	*	*
13		Warstwa odcinająca z geowłókniny	m ²	576,49		
	D.04.02.04	Warstwa mrozochronna	*	*	*	*
14		Warstwa mrozochronna	m ³	128,94		
	D.04.03.00	POŁĄCZENIE MIĘDZYWARSTWOWE	*	*	*	*
	D.04.03.01	POŁĄCZENIE MIĘDZYWARSTWOWE NAWIERZCHNI DROGOWEJ EMULSIĄ ASFALTOWĄ	*	*	*	*
15		Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych	m ²	552		
16		Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych	m ²	1311,88		
	D.04.04.00	PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWIĄZANEGO	*	*	*	*
	D.04.04.02	PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWIĄZANEGO	*	*	*	*
17		Podbudowa z kruszywa grubości 15 cm	m ²	167		
18		Podbudowa z kruszywa grubości 20 cm	m ²	551,51		
	D.04.05.00	PODBUDOWA I PODŁOŻE ULEPSZONE	*	*	*	*
	D.04.05.01	PODBUDOWA I PODŁOŻE ULEPSZONE Z MIESZANKI KRUSZYWA ZWIĄZANEGO HYDRAULICZNIE CEMENTEM	*	*	*	*
18		Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem grubości 15 cm	m ²	515,76		

BUDOWA REGIONALNEJ DROGI RACIBÓRZ – PSZCZYNA						
ETAP V: km 10+221,00 – km 14+344,10						
KOSZTORYS OFERTOWY NR 1.3						
E5 ul. Niedobczycka ul. Niedobczycka - etap E5						
L.p	Numer STWIORB	Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego	Jednostka		Cena jedn.	Wartość
			Nazwa	Ilość	PLN	PLN
1	2	3	4	5	6	7
	D.04.07.00	PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO wg WT-1 i WT-2	*	*	*	*
	D.04.07.01	PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO wg WT-1 i WT-2	*	*	*	*
19		Grubości 10 cm AC 22P - KR3	m ²	442,76		
SUMA CZĘŚCIOWA						
	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	*	*	*	*
	D.05.03.00	NAWIERZCHNIA BETONOWA	*	*	*	*
	D.05.03.13	Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)	*	*	*	*
20		4cm SMA 11 PMB - KR3	m ²	412,73		
	D.05.03.06	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO – WARSTWA WIĄŻĄCA WG WT-1 I WT-2	*	*	*	*
21		8 cm AC WMS 16W - KR3	m ²	426,38		
	D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej	*	*	*	*
22		kolorowej gr. 8 cm na podsypce cem.-piask. 1:4, gr. 3 cm	m ²	90		
23		koloru szarego gr. 8 cm na podsypce cem.-piask. 1:4, gr. 3 cm	m ²	77		
SUMA CZĘŚCIOWA						
	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	*	*	*	*
	D.06.01.00	Umocnienie skarp przez humusowanie	*	*	*	*
	D.06.01.01	Umocnienie skarp przez humusowanie	*	*	*	*
24		Humusowanie skarp grubości 10 cm	m ²	61		
	D.06.03.00	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym	*	*	*	*
25		Pobocze umocnione kruszywem łamanym grubości 10 cm	m ³	162		
SUMA CZĘŚCIOWA						
	D.08.00.00	ELEMENTY ULIC	*	*	*	*
	D.08.01.02	Krawężniki betonowe	*	*	*	*
26		20x30 na ławie betonowej z oporem	m	70		
	D.08.03.00	Obrzeża betonowe	*	*	*	*
27		Obrzeża betonowe 8x30 cm	m	108		
SUMA CZĘŚCIOWA						

BUDOWA REGIONALNEJ DROGI RACIBÓRZ – PSZCZYNA						
ETAP V: km 10+221,00 – km 14+344,10						
KOSZTORYS OFERTOWY NR 1.3						
E5 ul. Niedobczycka ul. Niedobczycka - etap E5						
L.p	Numer STWIORB	Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego	Jednostka		Cena jedn.	Wartość
			Nazwa	Ilość	PLN	PLN
1	2	3	4	5	6	7
	D.10.00.00	INNE ROBOTY	*	*	*	*
	D.10.01.00	Ułożenie warstwy odcinającej z geotkaniny w podstawie korpusu drogowego	*	*	*	*
	D.10.01.01	Ułożenie warstwy odcinającej z geotkaniny w podstawie korpusu drogowego	*	*	*	*
28		CBR > 5kN, wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż/wszerz > 40 kN	m ²	576		
SUMA CZĘŚCIOWA						
RAZEM KOSZTORYS INWESTORSKI NR 1.3						