

BUDOWA REGIONALNEJ DROGI RACIBÓRZ – PSZCZYNA

ETAP V: KM 10+221.00 - KM 14+344.10

KOSZTORYS OFERTOWY NR 2. 5

Przepust PZ-06 i PZ-06a dla płazów i małych zwierząt zintegrowany z ciekim w km 10+719.69

L.p	Numer STWiORB	Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego	Jednostka		Cena jedn.	Wartość
			Nazwa	Ilość	PLN	PLN
1	2	3	4	5	6	7
	M.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		*	*	*
	M.01.01.00	Wytyczenie obiektu		*	*	*
1	M.01.01.01	Wytyczenie obiektu	ryczałt	1		
	M.11.00.00	FUNDAMENTOWANIE		*	*	*
	M.11.01.00	Roboty ziemne		*	*	*
	M.11.01.01	Wykopy		*	*	*
2		W gruncie spoistym bez umocnienia Z odwozem	m ³	840		
	M.11.01.04	Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem		*	*	*
3		Gruntem przepuszczalnym z dowozu	m ³	497		
4	M.11.01.07	Zasypanie przestrzeni za przyczółkami gruntem niespoistym	m ³	491		
	M.12.00.00	ZBROJENIE		*	*	*
	M.12.01.00	Stal zbrojeniowa		*	*	*
	M.12.01.01	Zbrojenie "miękkie"		*	*	*
5		Zbrojenie betonu stalą klasy A-IIIN	kg	17398		
	M.13.00.00	BETON		*	*	*
	M.13.01.00	Beton konstrukcyjny		*	*	*
	M.13.01.05	Beton ustroju niosącego układany w deskowaniu		*	*	*
6		Beton klasy C35/45 (B45)	m ³	144		
	M.13.02.00	Beton niekonstrukcyjny		*	*	*
	M.13.02.02	Beton klasy <= C20/25 układany w deskowaniu		*	*	*
7		Beton klasy C20/25 (B25)	m ³	15		
8		Beton klasy C12/15 (B15)	m ³	97		

BUDOWA REGIONALNEJ DROGI RACIBÓRZ – PSZCZYNA

ETAP V: KM 10+221.00 - KM 14+344.10

KOSZTORYS OFERTOWY NR 2. 5

Przepust PZ-06 i PZ-06a dla płazów i małych zwierząt zintegrowany z ciekim w km 10+719.69

L.p	Numer STWiORB	Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego	Jednostka		Cena jedn.	Wartość
			Nazwa	Ilość	PLN	PLN
1	2	3	4	5	6	7
	M.13.06.00	Beton - roboty towarzyszące		*	*	*
9	M.13.06.01	Kotwy talerzowe	szt.	12		
	M.13.06.03	Dylatacje z wkładek gumowych na styku elementów		*	*	*
10		Dylatacje z wkładek gumowych szerokości 2 cm na styku elementów	m	8		
11		Dylatacje z wkładek gumowych szerokości 24 cm na styku elementów	m	8		
	M.13.07.00	Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji betonowych		*	*	*
12	M.13.07.03	Hydrofobizacja powierzchni betonowych	m ²	38		
	M.15.00.00	IZOLACJE I NAWIERZCHNIE NA OBIEKTACH		*	*	*
	M.15.01.00	Izolacje cienkie		*	*	*
13	M.15.01.03	Izolacje bitumiczne wykonywane "na zimno"	m ²	390		
	M.15.02.00	Izolacje grube		*	*	*
14	M.15.02.01	Izolacja ustroju nosącego z papy zgrzewalnej	m ²	143		
	M.19.00.00	BEZPIECZEŃSTWO RUCHU		*	*	*
	M.19.01.00	Elementy zabezpieczające		*	*	*
	M.19.01.21	Balustrady stalowe		*	*	*
15		Balustrada z przeciągami rurowymi -zabezpieczenie przejścia dla obsługi	m	41		
	M.20.00.00	INNE ROBOTY MOSTOWE		*	*	*
	M.20.01.00	Elementy wyposażenia obiektów		*	*	*
	M.20.01.03	Umocnienie stożków i skarp przyczółków		*	*	*
16		Umocnienie płytami ażurowymi	m ²	25		
	M.20.01.04	Znaki pomiarowe		*	*	*
17		Znaki wysokościowe osadzone w obiekcie	szt.	24		
18		Stałe znaki wysokościowe osadzone w pobliżu obiektu	szt.	1		

BUDOWA REGIONALNEJ DROGI RACIBÓRZ – PSZCZYNA

ETAP V: KM 10+221.00 - KM 14+344.10

KOSZTORYS OFERTOWY NR 2. 5

Przepust PZ-06 i PZ-06a dla płazów i małych zwierząt zintegrowany z ciekim w km 10+719.69

L.p	Numer STWiORB	Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego	Jednostka		Cena jedn.	Wartość
			Nazwa	Ilość	PLN	PLN
1	2	3	4	5	6	7
	M.20.04.00	Roboty regulacyjne na ciekach wodnych		*	*	*
	M.20.04.04	Kosze i materace siatkowo-kamienne		*	*	*
19		Kosze siatkowo-kamienne (gabiony)	m ³	32		
RAZEM KOSZTORYS INWESTORSKI NR 2.5						