

BUDOWA REGIONALNEJ DROGI RACIBÓRZ – PSZCZYNA

ETAP V: KM 10+221.00 - KM 14+344.10

KOSZTORYS OFERTOWY NR 2. 9

Przepust PZ-10 dla płazów i małych zwierząt w km 14+218.00

L.p	Numer STWiORB	Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego	Jednostka		Cena jedn.	Wartość
			Nazwa	Ilość	PLN	PLN
1	2	3	4	5	6	7
	M.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		*	*	*
	M.01.01.00	Wytyczenie obiektu		*	*	*
1	M.01.01.01	Wytyczenie obiektu	ryczałt	1		
	M.11.00.00	FUNDAMENTOWANIE		*	*	*
	M.11.01.00	Roboty ziemne		*	*	*
	M.11.01.01	Wykopy		*	*	*
2		W gruncie spoistym bez umocnienia Z odwozem	m ³	421		
	M.11.01.04	Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem		*	*	*
3		Gruntem przepuszczalnym z dowozu	m ³	194		
4	M.11.01.07	Zasypanie przestrzeni za przyczółkami gruntem niespoistym	m ³	557		
	M.12.00.00	ZBROJENIE		*	*	*
	M.12.01.00	Stal zbrojeniowa		*	*	*
	M.12.01.01	Zbrojenie "miękkie"		*	*	*
5		Zbrojenie betonu stalą klasy A-IIIN	kg	12378		
	M.13.00.00	BETON		*	*	*
	M.13.01.00	Beton konstrukcyjny		*	*	*
	M.13.01.05	Beton ustroju niosącego układany w deskowaniu		*	*	*
6		Beton klasy C35/45 (B45)	m ³	105		
	M.13.02.00	Beton niekonstrukcyjny		*	*	*
	M.13.02.02	Beton klasy <= C20/25 układany w deskowaniu		*	*	*
7		Beton klasy C20/25 (B25)	m ³	8		
8		Beton klasy C12/15 (B15)	m ³	59		

BUDOWA REGIONALNEJ DROGI RACIBÓRZ – PSZCZYNA

ETAP V: KM 10+221.00 - KM 14+344.10

KOSZTORYS OFERTOWY NR 2. 9

Przepust PZ-10 dla płazów i małych zwierząt w km 14+218.00

L.p	Numer STWiORB	Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego	Jednostka		Cena jedn.	Wartość
			Nazwa	Ilość	PLN	PLN
1	2	3	4	5	6	7
	M.13.06.00	Beton - roboty towarzyszące		*	*	*
	M.13.06.03	Dylatacje z wkładek gumowych na styku elementów		*	*	*
9		Dylatacje z wkładek gumowych szerokości 2 cm na styku elementów	m	8		
10		Dylatacje z wkładek gumowych szerokości 24 cm na styku elementów	m	8		
	M.13.07.00	Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji betonowych		*	*	*
11	M.13.07.03	Hydrofobizacja powierzchni betonowych	m ²	27		
	M.15.00.00	IZOLACJE I NAWIERZCHNIE NA OBIEKTACH		*	*	*
	M.15.01.00	Izolacje cienkie		*	*	*
12	M.15.01.03	Izolacje bitumiczne wykonywane "na zimno"	m ²	270		
	M.15.02.00	Izolacje grube		*	*	*
13	M.15.02.01	Izolacja ustroju niosącego z papy zgrzewalnej	m ²	105		
	M.19.00.00	BEZPIECZEŃSTWO RUCHU		*	*	*
	M.19.01.00	Elementy zabezpieczające		*	*	*
	M.19.01.21	Balustrady stalowe		*	*	*
14		Balustrada z przeciągami rurowymi -zabezpieczenie przejścia dla obsługi	m	29		
	M.20.00.00	INNE ROBOTY MOSTOWE		*	*	*
	M.20.01.00	Elementy wyposażenia obiektów		*	*	*
	M.20.01.03	Umocnienie stożków i skarp przyczółków		*	*	*
15		Umocnienie płytami ażurowymi	m ²	18		
	M.20.01.04	Znaki pomiarowe		*	*	*
16		Znaki wysokościowe osadzone w obiekcie	szt.	8		
17		Stałe znaki wysokościowe osadzone w pobliżu obiektu	szt.	1		

BUDOWA REGIONALNEJ DROGI RACIBÓRZ – PSZCZYNA

ETAP V: KM 10+221.00 - KM 14+344.10

KOSZTORYS OFERTOWY NR 2. 9

Przepust PZ-10 dla płazów i małych zwierząt w km 14+218.00

L.p	Numer STWiORB	Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego	Jednostka		Cena jedn.	Wartość
			Nazwa	Ilość	PLN	PLN
1	2	3	4	5	6	7
	M.20.04.00	Roboty regulacyjne na ciekach wodnych		*	*	*
	M.20.04.04	Kosze i materace siatkowo-kamienne		*	*	*
18		Kosze siatkowo-kamienne (gabiony)	m ³	28		
RAZEM KOSZTORYS INWESTORSKI NR 2.9						