

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana

Inwestycja

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego - budynek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
roboty malarskie

Adres: ul. Świętego Józefa 4
Rybnik

Kody CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45442100-8 - Roboty malarskie

Inwestor: Urząd Miasta Rybnika
ul. Bolesława Chrobrego2
44-200 Rybnik

Wykonawca:

Sporządził: Jolanta Dzierżęga

Sprawdził:

Data opracowania: 08.07.2019 r.

Inwestor

Wykonawca

PODINSPEKTOR
w Wydziale Inwestycji


Jolanta Dzierżęga

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	45400000-1 CPV	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych			
1.1	45442100-8 CPV	Roboty malarskie			
1.1.1	KNR 4-01 1204-0800 BC_201902	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) { klatka schodowa ściany} 115,0 { sala narad,zaplecze sali, aneks} {ściany } 135,0 + { sufity} 80,0	m2 m2 m2	 115,000 215,000	330,000
1.1.2	KNR 2-02 0815-0400 BC_201902	Gładz gipsowa dwuwarstwowa,na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. - uzupełnienie , 135,0*0,4+15,0	m2 m2	 69,000	69,000
1.1.3	KNR 4-01 1204-0500 BC_201902	Jednokrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbami emulsyjnymi - GRUNTOWANIE 330,0+15,0	m2 m2	 345,000	345,000
1.1.4	KNR 4-01 1204-0100 BC_201902	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - KOLOR BIAŁY 80,0	m2 m2	 80,000	80,000
1.1.5	KNR 4-01 1204-0200 BC_201902	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - LATEKSOWA FARBA AKRYLOWA, ZMYWALNA, ODPORNA NA SZOROWANIE,KOLOR JASNY BEŻ 135,0	m2 m2	 135,000	135,000
1.1.6	KNR 4-01 1204-0200 BC_201902	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - KLATKA SCHODOWA, LATEKSOWA FARBA AKRYLOWA, ZMYWALNA, ODPORNA NA SZOROWANIE,KOLOR JASNY BEŻ 115,0	m2 m2	 115,000	115,000
1.1.7	KNR 2-02 1611-0800 BC_201902	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wysokości do 10 m.- klatka schodowa 10,0*5,0*2	m2 m2	 100,000	100,000
1.1.8	KNNR 3 0602-0100 BC_201902	Uzupełnienie tynków wewnętrznych o pow.do 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach ceramicznych,betonowych,z płyt wiórowo-cementowych,zagrunt.siatkach - UZUPEŁNIENIE TYNKÓW WNEKI OKIENNE 15,0	m2 m2	 15,000	15,000
1.1.9	KNNR 3 0605-0501 BC_201902	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną,z przetarciem tynków (wapno suchogaszzone),ścian - LATEKSOWA FARBA AKRYLOWA, ZMYWALNA, ODPORNA NA SZOROWANIE,KOLOR JASNY BEŻ 15,0	m2 m2	 15,000	15,000
1.1.10	KNR-W 4-01 1216-0100	Zabezpieczenie podłóg folią 250,0	m2 m2	 250,000	250,000