


ELEWACJA PÓŁNOCNO–WSCHODNIA  
I POŁUDNIOWO–ZACHODNIA



OBJAŚNIENIA:

- A** Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze RAL 7024
- B** Podest/schody z kostki brukowej i obrzeży trawnikowych (kształt i kolor jak kostka istniejąca)
- C** Parapet zewnętrzny z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze RAL 7024
- D** Zadaszenie szklane płaskie na cięgnach (konstrukcja stal nierdzewna)
- E** Płytki gresowe 30x30 cm
- F** Balustrady ze stali nierdzewnej
- G** Kraty okienne – kolor RAL7024
- H** System odwodniający – rynny z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej Ø150, kolor RAL 7024
- I** System odwodniający – rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej Ø100,kolor RAL 7024 – osadzenie rur spustowych w miejscach istniejących

KOLORYSTYKA ELEWACJI:

- Farba silikonowa
- Farba silikonowa
- Farba silikonowa
- Cokół–tynek mozaikowy
- Stolarka okienna w kolorze białym
- Stolarka drzwiowa kolor RAL 7024
- Pokrycie z papy termozgrzewalnej

UWAGA: W PRZYPADKU ZMIANY  
PROPONOWANYCH KOLORÓW I SYSTEMU  
WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK UZGODNIĆ  
TAKĄ ZMIANĘ  
Z PROJEKTANTEM I MIEJSKIM  
KONSERWATOREM ZABYTKÓW

UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT  
BUDOWLANYCH WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY  
DO DOKŁADNEGO ZAPOZNANIA SIĘ ZE  
WSZYSTKIMI CZĘŚCIAMI PROJEKTU  
BUDOWLANEGO. WSZYSTKIE PODANE  
W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY NALEŻY  
SPRAWDZIĆ W NATURZE

INWESTOR	Miasto Rybnik 44-200 Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2		
JEDNOSTKA PROJEKTUJACA	POWERSUN Sp. z o.o. ul. Kowalska 9/2 Lublin		
NAZWA PROJEKTU	Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 10 w Rybniku przy ul. Karola Miarki 74, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia		
STADIUM PROJEKTU			
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY			
BRANŻA	ARCHITEKTURA		
OBIEKT			
Gimnazjum nr 10 w Rybniku przy ul. Karola Miarki 74, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia			
TEMAT RYSUNKU			
Elewacja północno-wschodnia i południowo-zachodnia			
ZESPÓŁ PROJEKTOWY			
FUNKCJA	TYTUŁ ZAWODOWY, IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Janusz Lewowski	93/LBOKK/2012	
SPECJALNOŚĆ PROJEKTANTA	Architektoniczna		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Joanna Muzykowska	95/LBOKK/2012	
SPECJALNOŚĆ SPRAWDZAJĄCEGO	Architektoniczna		
OPRACOWUJĄCY	mgr inż. Aleksandra Augustynowicz	-	
SPECJALNOŚĆ OPRACOWUJĄCEGO	Konstrukcyjno-budowlana		
DATA	NR RYSUNKU	REWIZJA	SKALA
02.2015	A-06	A	1:100