

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Elektryczna

Inwestycja OSP Gotartowice

Wymiana instalacji elektrycznej w wieży

Adres: Gotartowicka 21
44-251 Rybnik

Kody CPV: 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

Inwestor: Miasto Rybnik
Bolesława Chrobrego 2
44-200 Rybnik

Wykonawca:

Sporządził: J. Pyszny

Sprawił:

Data opracowania: kwiecień 2018

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1	KNNR 5 0103-0100	Rury winidurkowe o średnicy do 20 mm układane n.t. w betonie - rura RL18 50	m m	 50,000	50,000
2	KNNR 5 1209-1201	Przebijanie otworów o średnicy 40 mm w cianach lub stropach, w podłożu betonowym, długo przebicia do 40 cm 2	szt. szt.	 2,000	2,000
3	KNNR 9 0304-0100	Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju Σ do 7,5 mm ² , wciąganych w rury instalacyjne - YDY 3x1,5 mm ² 45	m m	 45,000	45,000
4	KNNR 9 0304-0100	Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju Σ do 7,5 mm ² , wciąganych w rury instalacyjne - YDY 3x2,5 mm ² 10	m m	 10,000	10,000
5	KNNR 9 0401-0600	Wymiana łączników instalacyjnych uszczelnionych - przełącznika schodowego, krzyżowego - łącznika schodowy hermetyczny nt 2	szt. szt.	 2,000	2,000
6	KNNR 9 0402-0300	Wymiana gniazda instalacyjnego wtykowego uszczelnionego 2- bieg. - gniazdo hermetyczne nt podwójne 1	szt. szt.	 1,000	1,000
7	KNNR 9 0501-0200	Wymiana zawieszanych, przykręcanych opraw świetlówkowych do 3x40 W - oprawa LED, IP66, 44 W, 4000 K, 5710 lm 4	szt. szt.	 4,000	4,000
8	KNNR 5 1301-0100	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 1 2	pomi ar pomi ar	 2,000	2,000
9	KNNR 5 1304-0500	Badania i pomiary skuteczności zerowania, pomiar pierwszy 5	szt. szt.	 5,000	5,000
10	KNNR 5 1305-0100	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania. Pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego 2	prób a prób a	 2,000	2,000