

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana

Inwestycja OSP Gotartowice, dz. Gotartowice; roboty ogólnobudowlane - remont wieży

Adres: Gotartowicka 21C
44-251 Rybnik dz. Gotartowice

Kody CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
45410000-4 - Tynkowanie
45442100-8 - Roboty malarskie

Inwestor: Miasto Rybnik
Bolesława Chrobrego 2
44-200 Rybnik

Wykonawca:

Sporz. dził: Arkadiusz Nytko
Sprawdził:
Data opracowania: kwiecień 2018

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1		Roboty budowlane			
1.1	KNR 4-01 0711-0301	Odbicie i uzupełnienie tynków wewn.kat.III,zaprawa cem- wap./wap.suchogasz/na cianach płaskich,słupach prostok t.podłó e z cegły,pustaków cer.gazo-i pianobet.jedno miejsce-5m2 10,73*(0,83+0,20+0,12+0,20)	m2 m2	14,485	14,485
1.2	KNR 4-01 0703-0100	Umocowanie siatki tynkarskiej ci to-ci gnionej na cianach,filarach,pilastrach \$1.1	m2 m2	14,485	14,485
1.3	KNR 4-01 0704-0100	Powlekanie siatki ci to-ci gnionej zapraw cementow na cianach i stropach \$1.2	m2 m2	14,485	14,485
1.4	KNR 4-01 0704-0300	Wypełnienie oczek siatki ci to-ci gnionej zapraw cementow na cianach i stropach \$1.3	m2 m2	14,485	14,485
1.5	KNR 4-01 1204-0800	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówno ci (sfalowa) 10,73*(4,36*2+3,55*2)+2*2,50*3,55	m2 m2	187,499	187,499
1.6	NNRNKB 2-02U 1134-0201	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntuj cymi \$1.5	m2 m2	187,499	187,499
1.7	NNRNKB 2-02U 1134-0101 sufit podesty i skosy	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntuj cymi 4,36*3,55 1,15*3,55*2+1,17*(3,90+1,46+2,46)+1,00*1,00	m2 m2 m2	15,478 18,314	33,792
1.8	KNR 4-01 1204-0100	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych sufitów \$1.7	m2 m2	33,792	33,792
1.9	KNR 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych cian \$1.6	m2 m2	187,499	187,499
1.10	KNR 4-01 1214-0200	R czne zeszkrobanie farby z elementów metalowych pełnych o powierzchni ponad 0,5 m2 - drzwi stalowe 0,93*1,87*2,50	m2 m2	4,348	4,348
1.11	KNR 7-28 0306-0500	Miniowanie elementów metalowych \$1.12+\$1.13	m2 m2	23,568	23,568
1.12	KNR 4-01 1213-0101	Lakierowanie powierzchni gładkich metalowych emali ftalow - drzwi stalowe \$1.10	m2 m2	4,348	4,348
1.13	KNR-W 4-01 1212-0500 balustrady drabina	Dwukrotne malowanie farb olejn krat i balustrad z pr tów prostych 2*0,95*3,55+0,95*(4,25+1,60+2,90+0,20+1,75) 6,60*0,35	m2 m2 m2	16,910 2,310	19,220
1.14	KNR 2-02 1605-0400	Rusztowania wewn trzne rurowe,jednopomostowe do robót wykonywanych na sufitach o wysoko ci do 9 m. 4,36*3,55	m2 m2	15,478	15,478
1.15	kalkulacja indywidualna	Wywóz i utylizacja gruzu na wybrane przez siebie składowisko \$1.1*0,015	m2 m2	0,217	0,217
1.16	kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie foli : 9 szt. okien, 3 szt. drzwi, schodów wraz z podestami - 28 szt. 1	szt. szt.	1,000	1,000