

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	KNR 4-01 0811-0700 BC_201801	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie - cem. - analogia $6,7*0,3+5,8*0,3+(2,8*0,3)*2$	m2 m2	 5,430	5,430
2	KNR 4-01 0211-0100	Skucie nierówności betonu pozostałego po usunięciu płyt - analogia $(6,7*0,3)+(5,8*0,3)+(2,8*0,3)*2$	m2 m2	 5,430	5,430
3	KNR 4-01 0108-0900	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km $(6,7*0,3)*0,1+(5,8*0,3)*0,1+((2,8*0,3)*2)*0,1$	m3 m3	 0,543	0,543
4	KNR 4-01 0108-1000	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność=5 $(6,7*0,3)*0,1+(5,8*0,3)*0,1+(2,8*0,3)*0,1$	m3 m3	 0,459	0,459
5	KNR 2-02 2101-0201	Okładziny ścian i pilastrów z płyt prostokątnych (granit, sjenit i wapień zbity). Stosunek długości obwodu elementów do powierzchni do 8 m/m2 i grubości do 6 cm - Analogia $(6,7*0,3)+(5,8*0,3)+(2,8*0,3)*2$	m2 m2	 5,430	5,430
6	Kalkulacja własna	Oczyszczanie liter z pozostałości farby 77	szt. szt.	 77,000	77,000
7	Kalkulacja własna	Malowanie liter 77	szt. szt.	 77,000	77,000