

## Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		Roboty demontażowe			
2	KNR 4-01 0211-0300	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach - analogia 11,5	m2 m2	 11,500	 11,500
3	Kalkulacja własna	Demontaż luźnych i zniszczonych płyt granitowych jasnych (szt. 7) i oczyszczenie ze starej zaprawy, o wymiarach: 2 płyty 0,75x1,42x0,02m, 1 płyta 0,70x1,42x0,02m, 2 płyty 0,80x1,42x0,02m, 1 płyta 0,61x1,14x0,02m, 1 płyta 0,56x0,89x0,02 7	szt. szt.	 7,000	 7,000
4	KNR 2-31 0805-0100	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce piaskowej 1,8	m2 m2	 1,800	 1,800
5	Kalkulacja własna	Usunięcie 78 liter metalowych ze zdemontowanych płyt 78	szt. szt.	 78,000	 78,000
6	Kalkulacja własna	Uzupełnienie ubytków w podeście z czarnego granitu (siedzisko figury powstańca) 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
7		Roboty montażowe			
8	Kalkulacja własna	Wykonanie i montaż nowych jasnych płyt granitowych 7 szt. o wymiarach : 2 płyty 0,75x1,42x0,02m, 1 płyta 0,70x1,42mx0,02m, 2 płyty 0,80x1,42x0,02m, 1 płyta 0,61x1,14x0,02, 1 płyta 0,56x0,89x0,02m 7	szt. szt.	 7,000	 7,000
9	kalkulacja własna	Wykonanie i uzupełnienie płyty o wymiarach 80cm x 70 cm w tylnej ścianie pomnika 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
10	Kalkulacja własna	Montaż liter na nowych płytach 78	szt. szt.	 78,000	 78,000
11	Kalkulacja własna	Wypełnienie pęknięcia płyty szczytowej grafitowej koloru jasnego (umieszczonej przy podeście z czarnego granitu) 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
12	Kalkulacja własna	Oczyszczanie pozostałych płyt granitowych st.9 9	szt. szt.	 9,000	 9,000
13	Kalkulacja własna	Fugowanie fugą mrozoodporną całości pomnika 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
14	KNR 6 0502-0400	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej, układane na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem 1,8	m2 m2	 1,800	 1,800
15	Kalkulacja własna	Roboty porządkowe 1	t t	 1,000	 1,000

B. Dmochowski