klapy dymowe systemowe, wykonać zgodnie z projektem oddymiania klatki schodowej i dźwigu, obudowa klap dachowych wełną mineralną gr. min 15cm

Budynek wyposażono w dźwig osobowy, przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne zgodnie z aktualnymi normami i przepisami technicznymi.
Dźwig zaprojektowano jako dźwig hydrauliczy. W przypadku zaniku prądu lub w przypadku zadziałania centrali oddymiającej dźwig ma samoczynnie zjechać na najniższą kondygnację ewakuacyjną czyli półpiętro między piwnicą a parterem i otworzyć drzwi. Drzwi mają pozostać otwarte. Dźwig nie służy celom ewakuacji osób z budynku.
Dźwig osobowy zaprojektowano jako przystosowany do przewozu mebli, chorych na noszach i osób niepełnosprawnych. Udźwig 1000 kg / 11 osób. Maszynownia w osobnym przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu w piwnicy. Prędkość 0,6 m/s. Wysokość podnoszenia około 7,92m ,ilość przystanków: 4, wym. Zapewniono minimalne wewnętrzne wymiary szybu 172x262cm. Rozmiar kabiny 110x210x215 cm. Drzwi przelotowe - na półpietrze między parterem a piwnicą z jednej strony a na pozostałych kondygnacjach partereu, piętra i poddasza z drugiej strony. Drzwi o minimalnych wymiarach w świetle 90x200cm, automatyczne, dwupanelowe. teleskopowe.
Standard wykończnie dźwigu.
Drzwi kabinowe stal nierdzewna szczotkowana, tak samo jak panele. Posadzka z płyteg gresowych w kolorze jak na klatce schodwej. Poręcze ze stali nierdzewnej, okrągłe, oświetlenie awaryjne, wentylator, lustro.
W kolumnie na całą wysokość kabiny panel ze stali nierdzewnej z wyświetlaczem LCD informującym o położeniu kabiny, kierunku ruchu, stanie awaryjnym, przeciążeniu. Przyciski otwierania i zamykania drzwi, alarmu, wentylatora ze stali nierdzewnej z oznaczeniami Braille'a i świecącą obwódką. Kasety wezwań ze stali nierdzewnej montowane na ościeżnicach drzwi przystankowych.
Przyciski przywołania ze stali nierdzewnej z oznaczeniami Braille'a i świecącą obwódką.
Zjazd awaryjny na najbliższy przystanek z otwarciem drzwi. Zjadz pożarowy na najniższy przystanek z otwarciem drzwi.
Wyposażony w moduł alarmowy linii telefonicznej i kurtynę świetlną.



UWAGA:
- wymiary podano w centymetrach, a poziomy w metrach i metrach nad poziomem morza,
- wymiary sprawdzić na budowie, odnoszą się zarówno do projektowanego stanu surowego i istniejącego stanu wykończonego,
- wymiarowanie ścian przedstawiono w stanie surowym,
- wymiary stolarki drzwiowej podano w świetle otworu w murze, w nawiasach podano wymiary w świetle przejścia, w świetle ościeżnic drzwiowych,
- wymiary stolarki okiennej podano w świetle otworu w murze po wewnętrznej stronie otworu,
- powierzchnię pomieszczeń podano jako powierzchnię użytkową w stanie wykończonym, w nawiasach podano powierzchnię netto jeżeli jest ona inna niż powierzchnia użytkowa,
- przed realizacją prac budowlanych i wykonawczych każdorazowo dokonać weryfikacji wymiarów i zestawienia ilościowego elementów w stanie rzeczywistym na budowie,
- rysunki rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi,
- wszelkie wątpliwości w zakresie zastosowanych rozwiązań projektowych należy przed przystąpieniem do ich realizacji wyjaśnić z Projektantem.

Inwentaryzacje budowlaną wykonano na podstawie oględzin budynku i dokumentacji archiwalnej, wymiary elementów tożsamych zostały uśrednione. Z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia inwentaryzacji niektórych elementów istniejącego budynku bez stosowania metod niszczących, podczas wykonywania robót budowlanych należy liczyć się z koniecznością wprowadzenia zmian dostosowujących projektowane rozwiązania do zastanego stanu.
Opinia Techniczna dotycząca budynku, stanowi nieodłączną część całości opracowania.
Roboty budowlane realizować w oparciu o Projekty Budowlano-Wykonawcze, zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na budowę i pod stałym nadzorem uprawnionego Kierownika Budowy.
Wszelkie roboty budowlane nieobjęte niniejszym wnioskiem a podlegające zgłoszeniu lub wymagające pozwolenia na budowę będą realizowane osobnym zgłoszeniem/wnioskiem i podlegać będą osobnym uzgodnieniom.



RZUT PIWNICY, SKALA 1:50



RZUT PARTERU, SKALA 1:50



RZUT PIĘTRA, SKALA 1:50



RZUT PODDASZA, SKALA 1:50

JURIKU architekci 600 773 059
BIURO@JURIKU.PL UL. WIEJSKA 3
WWW.JURIKU.PL 44-200 RYBNIK

OBIEKT
PRZEBUDOWA, NADBUDOWA I ROZBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU PRZY UL. ŚWIERKLAŃSKIEJ 4 W RYBNIKU NA BUDYNEK USŁUG SOCJALNO-SPOŁECZNYCH ORAZ WYBURZENIE BUDYNKU GOSPODARCZEGO

ADRES
JEDN.EW. RYBNIK, OBRĘB RYBNIK, UL.ŚWIERKLAŃSKA 4, DZ.NR 5840/266

INWESTOR
MIASTO RYBNIK-OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RYBNIKU
UL. ŻUŻLOWA 25, 44-200 RYBNIK

BRANŻA	DATA
ARCHITEKTURA	CZERWIEC 2019

PROJEKTANT
mgr inż.arch. MARCIN JURKIEWICZ, UPR: 24/SLOKK/2012/I

ASYSTENCI PROJEKTANTA
inż. arch. RAFAŁ GUDERLEY

SPRAWDZAJĄCY
mgr inż.arch. PAWEŁ BIEŃKOWSKI, UPR: 32/SLOKK/2017

STADIUM PROJEKTU	NUMER RYSUNKU
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	A-21
SKALA: 1:100 / 1:50	

TEMAT RYSUNKU
DŹWIG OSOBOWY