

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana

Inwestycja Zabezpieczenie dachu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych

Roboty ogólnobudowlane

Adres: ul. Klasztorna
44-200 Rybnik, dz. 3135/11

Kody CPV: 45261420-4 - Uszczelnianie dachu
45261900-3 - Naprawa i konserwacja dachów

Inwestor: Miasto Rybnik
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-200 Rybnik

Wykonawca:

Sporz. dził: Arkadiusz Nytko

Sprawdził:

Data opracowania: luty 2020R.

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1.1		Stropodach			
1.1.1	KNR 4-01 535-4 ST-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadaj cej si do u ytku 16,00+12,00	m m	 28,000	28,000
1.1.2	KNR 4-01 535-6 ST-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadaj cej si do u ytku 10,00*4	m m	 40,000	40,000
1.1.3	KNR 4-01 519-4 ST-01	Rozbiórka pokry z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - 80% powierzchni pozostałej 0,80*[(18,00+16,00)*0,50*4,00]	m2 m2	 54,400	54,400
1.1.4	KNR 4-01 519-5 ST-01	Rozbiórka pokry z papy na dachach drewnianych - nast pna warstwa \$1.1.3	m2 m2	 54,400	54,400
1.1.5	KNR 19-01 425-4 ST-01	Rozebranie deskowania połaci dachu o nachyleniu do 85% - 80% powierzchni pozostałej 0,80*[(18,00+16,00)*0,50*4,00]	m2 m2	 54,400	54,400
1.2		Wywóz i utylizacja gruzu			
1.2.1	Kal. ind. ST-01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki wraz z kosztami składowania i utylizacji \$1.1.3*0,04+\$1.1.5*0,032	m3 m3	 3,917	3,917
2		DACHY			
2.1	KNR-W 2-02 0410-0100	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej (18,00+16,00)*0,50*4,00	m2 m2	 68,000	68,000
2.2	KNR-W 4-01 0541-0800	Zabezpieczenie foli połaci dachowych z rozebraniem - powierzchni dachu zwi kszono o 20% - folia gruba min. 130g/2m 916,00*1,20	m2 m2	 1 099,200	1 099,200
2.3	KNR-K 05 0103-0400	Monta deski okapowej 16,00+12,00	m m	 28,000	28,000
2.4	KNR 4-01 0413-0200	Wzmocnienie krokwi deskami o grubo ci 32 mm. Dwustronnie nabicie desek na krokwie 13*2,00+14*2,00	m m	 54,000	54,000
2.5	KNR 4-01 0412-0200	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu. Krokwie zwykłe i kleszcze 30	m m	 30,000	30,000
2.6	KNR 4-01 0506-0201	Wymiana pokry o powierzchni do 1 m2 z dachówki karpiówki układanej podwójnie w koronk na zaprawie z wapna gaszonego 20	msc msc	 20,000	20,000
2.7	KNR 2-02 WACETOB 504-1 ST-09	Pokrycie dachów pap termozgrzewaln jednowarstwowe - papa na osnowie z włókna szklanego z posypka mineralna, kolor szary (14,50+12,00)*0,50*4,00	m2 m2	 53,000	53,000
2.8	KNR-W 2-02 0504-0200	Dwuwarstwowe pokrycie dachów pap termozgrzewaln (18,00+16,00)*0,50*4,00	m2 m2	 68,000	68,000
2.9	KNR 19-01 535-2 ST-13	Wykonanie i zawieszenie rynien z blachy cynkowej półokr głych o rednicy 15 cm 16,00+12,00	m m	 28,000	28,000
2.10	KNR 19-01 582-5 ST-13	Wykonanie i zawieszenie rynien z blachy dodatek za wpust /sztucer/ 4	szt szt	 4,000	4,000
2.11	KNR 19-01 536-1 ST-13	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych z blachy cynkowej okr głych o rednicy 10 cm 10,00*4	m m	 40,000	40,000
2.12	KNR 19-01 538-1 ST-13	Wykonanie obróbek blacharskich pasów nadrynnowych o szer.do 25 cm ((16,00+12,00)*0,25)	m2 m2	 7,000	7,000
2.13	KNR 19-01 538-1 ST-13	P.a. Wykonanie obróbek blacharskich przy ciennych o szer.do 25 cm 4,50*2*0,25	m2 m2	 2,250	2,250
3		ROBOTY TOWARZYSZ CE			
3.1	KNR 2-02 WACETOB 1603-1	Rusztowania zewn trzne rurowe o wys. do 10 m 10,00*(16,00+12,00)	m2 m2	 280,000	280,000

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
3.2	KNNR 2 1505-1	Osłony z siatki na rusztowaniach zewn trznych \$3.1	m2 m2	280,000	280,000