

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Budowa drogi pożarowej i placu zabaw w ramach zadania "Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 35 w Rybniku w dzielnicy Chwałowice" - stała organizacja ruchu**

Nazwy i kody CPV: **45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne**

Adres obiektu budowlanego: **44-200 Rybnik, ul. Pukowca**

Nazwa i adres zamawiającego: **Miasto Rybnik
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-200 Rybnik**

Data opracowania przedmiaru robót: **2020-05-28**

Nazwa obiektu lub robót: **Wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie budowy drogi pożarowej oraz placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 35 w Rybniku**

Nazwa jednostki opracowującej: **Inżynieria – Jerzy Sowa ul. Kościuszki 134, 32-540 Trzebinia**

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	Projektowana stała organizacja ruchu
1.1	Oznakowanie pionowe
1.1.1	Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych ocynkowanych
1.1.2	Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do 0,3 m ²
1.2	Oznakowanie poziome
1.2.1	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane ręcznie

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	STWiOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mno ż. Krot .
	Kosztorys		Budowa drogi pożarowej i placu zabaw w ramach zadania "Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 35 w Rybniku w dzielnicy Chwałowice" - stała organizacja ruchu			
1	Rozdział		Projektowana stała organizacja ruchu			
1.1	Element		Oznakowanie pionowe			
1.1.1	KNR 231/702/2	10.00	Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych ocynkowanych	szt	4	
1.1.2	KNR 231/703/1	10.00	Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do 0,3 m2			
	Wyliczenie ilości robót:					
	Znak A-7		1		1,000000	
	Znak B-2		1		1,000000	
	Znak B-35		1		1,000000	
	Znak D-3		1		1,000000	
	Znak D-18a		1		1,000000	
	Znak D-46		1		1,000000	
	Znak D-46		1		1,000000	
	Znak T-29		1		1,000000	
			RAZEM:	8,000000	szt	8
1.2	Element		Oznakowanie poziome			
1.2.1	KNR 231/706/1	10.00	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową, linie segregacyjne i krawężnikowe ciągle malowane ręcznie			
	Wyliczenie ilości robót:					
	Miejsce dla osoby niepełnosprawnej na niebieskim tle		1*0,76		0,760000	
			RAZEM:	0,760000	m2	0,76