3 — ŚCIANA FUNDAMENTOWA

2x	Izolacja ciężka
---	powłoka gruntująca
30,0cm	wanna żelbetowa
---	powłoka gruntująca
2x	Izolacja ciężka
---	zaprawa szczepna (obrzutka)
2,0cm	tynk renowacyjny
1,0cm	tynk renowacyjny

3a — ŚCIANA FUNDAMENTOWA

10,0cm	Płyty styropianu HYDRO EPS 200 P do gł. 1,1m
2x	Izolacja ciężka
---	powłoka gruntująca
30,0cm	wanna żelbetowa
---	zaprawa szczepna (obrzutka)
2,0cm	tynk renowacyjny
1,0cm	tynk renowacyjny

3b — ŚCIANA FUNDAMENTOWA

2,0cm	płytki elewacyjne na kleju
5,0cm	Płyty styropianu HYDRO EPS 200 P do gł. 1,1m
10,0cm	Izolacja pionowa klejona zaprawą
---	powłoka gruntująca
30,0cm	wanna żelbetowa
---	powłoka gruntująca
2x	Izolacja ciężka
---	zaprawa szczepna (obrzutka)
2,0cm	tynk renowacyjny
1,0cm	tynk renowacyjny

3c — ŚCIANA DZIAŁOWA

1,0cm	tynk renowacyjny
2,0cm	tynk renowacyjny
---	Izolacja ciężka
---	powłoka gruntująca
12,0cm	bloczki betonowe
---	powłoka gruntująca
---	Izolacja ciężka
---	zaprawa szczepna (obrzutka)
2,0cm	tynk renowacyjny
1,0cm	tynk renowacyjny

3d — ŚCIANA DZIAŁOWA

1,0cm	tynk renowacyjny
2,0cm	tynk renowacyjny
---	zaprawa szczepna (obrzutka)
---	Izolacja ciężka
---	powłoka gruntująca
37,0cm	ściana żelbetowa
---	powłoka gruntująca
---	Izolacja ciężka
---	zaprawa szczepna (obrzutka)
2,0cm	tynk renowacyjny
1,0cm	tynk renowacyjny

3e — ŚCIANA FUNDAMENTOWA

2x	Izolacja ciężka
---	powłoka gruntująca
30,0cm	wanna żelbetowa
	istn. warsrwy wykończeniowe za zbiornikiem

7 — ŚCIANY STUDZIENKI

2x	Izolacja ciężka
---	powłoka gruntująca
20,0cm	ścianka żelbetowa
1,0cm	tynk cementowy

6 — PODŁOGA

2,0cm	płytki na kleju
6,0cm	wylewka betonowa zbrojona zacierana na gładko
	folia polietylenowa
8,0cm	styropian twardy 30kg/m3
	klejony na
2x	Izolacja ciężka
	powłoka gruntująca
30,0cm	wanna żelbetowa
	2x papa
10,0cm	chudy beton

9 — ŚCIANA ZBIORNIKA

1,0cm	tynk renowacyjny
2,0cm	tynk renowacyjny
---	zaprawa szczepna (obrzutka)
2x	Izolacja ciężka
20,0cm	wanna żelbetowa
2x	Izolacja pionowa cokołowa zaprawą





1 — ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

1,5cm	tynk mineralny
40,0cm	bloczki
1,0cm	tynk gipsowy

4 — STROPODACH

	papa termozgrzewalna
	papa podkładowa
10+5cm	styropian
	folia paroszczelna
14,0cm	strop żelbetowy
1,5cm	tynk cem.-wap.
30,0cm	pustka powietrzna
5.0cm	sufit podwieszany na ruszcie

5 — STROP NAD PIWNICĄ

2,0cm	płytki na kleju
5,0cm	wylewka betonowa zbrojona
16,0cm	strop żelbetowy
1,5cm	tynk cem.-wap.

5a — STROP NAD PIWNICĄ

2,0cm	płytki na kleju
5,0cm	wylewka betonowa zbrojona
16,0cm	strop żelbetowy
10,0cm	izolacja dźwiękochłonna
1,5cm	tynk na siatce

8 — DNO STUDZIENKI

-----	powłoka gruntująca
6cm	wylewka betonowa w spadku zatarta na gładko
	2x papa
30cm	wanna żelbetowa
	2x papa
10,0cm	chudy beton

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy sprawdzić wymiary w miejscu przeznaczenia. Nie można brać wymiarów z rysunków. Obowiązujące są jedynie podane wartości. Projekt wykonano na podstawie inwentaryzacji, w związku z tym wszystkie wymiary skontrygować w trakcie robót po zdjęciu warstw wykończeniowych.

Przy zastosowaniu materiałów i technologii należy ściśle stosować się do zaleceń producentów.

Rysunki należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.

Temat projektu:	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu budynku Miejskiego Punktu Sprzedaży na Placu Wolności w dzielnicy Śródmieście. **IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE.**				
Inwestor:	MIASTO RYBNIK, ul. Chrobrego 2, 44-200 RYBNIK				
Temat rysunku:	**PRZEKRÓJ A_A**				
Branża:	AK - ARCHITEKTURA/KONSTRUKCJA			Faza:	PT
Zespół projektowy:	Mgr inż. arch. **Bożena WITA**	Nr upr.	696/01	Data:	02/2019r.
				Skala:	1:50 1:20
	Mgr inż. arch. **Kinga Joanna SIEDLACZEK-WDOWIAK**	Nr upr.	25/SLOKK/ 2012/li	Nr rysunku:	**AK-04**

„PROEKO" Wojciech BREWCZYŃSKI

PRACOWNIA PROJEKTOWA
44-200 RYBNIK, ul. Rudzka 28, tel. 32 422 76 64, 609 095 214