LEGENDA OZNACZEŃ:

WYPOSAŻENIE ISTNIEJĄCE

WI.1 ISTNIEJĄCE UTWARDZENIA WEJŚĆ DO BUDYNKU BYŁEJ DERMATOLOGII - WEJŚCIA GŁÓWNE I WEJŚCIA TECHNICZNE

WI.2 SCHODY ISTNIEJĄCE
SCHODY CEGLANE Z MURKIEM CEGLANYM - DO RENOWACJI.

WI.3 MUR CEGLANY
ISTNIEJĄCY MUR CEGLANY - DO RENOWACJI.

WI.4 WJAZD/CIĄG PIESZO-JEZDNY
ZACHOWANIE PRZEJAZDU WZDŁUŻ PAWILONÓW W KIERUNKU BUDYNKÓW SZKOŁY RZEMIEŚLNICZEJ I KAPLICY. KOREKTA PRZEBIEGU ORAZ WYMIANA NAWIERZCHNI.

WI.5 ISTNIEJĄCY PLAC MANEWROWY
ZACHOWANIE ISTNIEJĄCEGO PLACU PRZY SZKOLE. KOREKTA PRZEBIEGU ORAZ WYMIANA NAWIERZCHNI. UPORZĄDKOWANIE TERENU. MOŻLIWOŚĆ LOKALIZACJI MIEJSC POSTOJOWYCH DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

WI.6 ISTNIEJĄCY PRZEJAZD TECHNICZNY
ZACHOWANIE PRZEJAZDU WZDŁUŻ BUDYNKU SZKOŁY. KOREKTA PRZEBIEGU ORAZ WYMIANA NAWIERZCHNI.

WI.7 PORTIERNIA
ISTNIEJĄCA NIECZYNNA STRÓŻÓWKA STANOWIĄCA CZĘŚĆ OGRODZENIA.

WI.8 FRAGMENT ORYGINALNEJ KONSTRUKCJI MURU
RENOWACJA FRAGMENTU MURU STANOWIĄCEGO POZOSTAŁOŚĆ ORYGINALNEGO ZAŁOŻENIA.

WI.9 LOKALIZACJA PRZĘSEŁ AŻUROWYCH
PRZĘSŁA KUTE - ODZYSKANE Z ORYGINALNEGO OGRODZENIA OD STRONY UL. KLASZTORNEJ.

WI.10 PLAC/PARKING (POZA ZAKRESEM)
ISTNIEJĄCY UTWARDZONY PLAC, PEŁNIĄCY FUNKCJĘ PARKINGU.

WI.11 STACJA TRAFO

WI.12 SZLABAN DO LIKWIDACJI

WYPOSAŻENIE PROJEKTOWANE

WP.1 AMFITEATR TERENOWY
TARAS NA POZIOMIE GÓRNYM ZE STREFĄ REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWĄ . STOPNIE ZWRÓCONE W KIERUNKU SCENY, WPISANE W NATURALNY SPADEK TERENU. UKSZTAŁTOWANIE I KONSTRUKCJĘ TARASU UFORMOWAĆ W SPOSÓB OMIJAJĄCY ISTNIEJĄCY DRZEWOSTAN.

WP.2 SCENA/PODEST
PODEST W MIEJSCU ISTNIEJĄCEGO ZAGŁĘBIENIA TERENU.

WP.3 PLAC UTWARDZONY
PLAC NA PLANIE KOŁA WOKÓŁ WIERZBY NA PRZECIĘCIU CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH. SIEDZISKO UFORMOWANE WOKÓŁ PNIA ISTNIEJĄCEGO DRZEWA.

WP.4 ŚCIEŻKA EDUKACYJNA
MINI EDUKATORIUM PRZYRODNICZE. ŚCIEŻKA WOKÓŁ TERENU PARKU.

WP.5 ZIELEŃCE OD STRONY UL. KLASZTORNEJ
ZAGOSPODAROWANIE STREF WEJŚCIOWYCH DO PAWILONÓW OD STRONY UL. KLASZTORNEJ.

WP.6 ROZBIÓRKA PORTIERNI
ZAGOSPODAROWANIE STREF WEJŚCIOWYCH DO PAWILONÓW OD STRONY UL. KLASZTORNEJ.

WP.7 RENOWACJA OGRODZENIA
RENOWACJA ISTNIEJĄCYCH MURÓW - OGRODZENIA CEGLANEGO.

WP.8 DOJŚCIA/STREFY WEJŚCIOWE
WYZNACZENIE UTWARDZONYCH DOJŚĆ DO POSZCZEGÓLNYCH BUDYNKÓW.

WP.9 PLAC DO ORGANIZACJI WYDARZEŃ PLENEROWYCH

ZIELEŃ ISTNIEJĄCA

ZI.1 ISTNIEJĄCY DRZEWOSTAN
PRZEZNACZONY W CAŁOŚCI DO ZACHOWANIA ISTNIEJĄCY NA OBSZARZE DRZEWOSTAN. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE NIE POWINNO INGEROWAĆ W SYSTEM KORZENIOWY.

ZI.2 RABATY ISTNIEJĄCE

ZI.3 SZPALER PRZY UL. KLASZTORNEJ
DRZEWA MOŻLIWE DO WYCINKI W ZWIĄZKU ZE Z ZŁYM STANEM FITOSANITARNYM.

ZI.4 SZPALER PRZY UL. KLASZTORNEJ
KONIECZNA OCENA STANU FITOSANITARNEGO (EWENTUALNA WYCINKA).

ZIELEŃ PROJEKTOWANA

ZP.1 TRAWNIKI

ZP.2 RABATY OZDOBNE

ZP.3 WYSPY Z TRAWAMI

ZP.4 EDUKATORIUM PRZYRODNICZE
ELEMENTY PARKOWE WYSTAWY EDUKACYJNEJ O TEMATYCE PRZYRODNICZEJ W BUDYNKU JULIUSZ - ZEBRANE GRUPY ROŚLIN O ZBLIŻONEJ CHARAKTERYSTYCE (NP. MINIARBORETUM)

LEGENDA OZNACZEŃ:

- GRANICA OPRACOWANIA
- 1/1 ZP — GRANICA TERENU 1/1 ZP (MPZP)
- 1/1 U — GRANICA TERENU 1/1 U (MPZP)
- 1/1 ZS — GRANICA TERENU 1/1 ZS (MPZP)
- PRZEBIEG ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ
- A — OBSZAR "STREFY JULIUSZA" OBJĘTY PROJEKTEM
- B — OBSZAR PARKU BUKÓWKA NIE OBJĘTY PROJEKTEM
- C — OBSZAR WOKÓŁ KAPLICY NIE OBJĘTY PROJEKTEM
- BUDYNKI ISTNIEJĄCE
- ZIELEŃCE OD UL. KLASZTORNEJ/OGRÓD TEMATYCZNY
- WEJŚCIA DO BUDYNKÓW
- KIERUNKI PRZEJAZDU
- PREZEJAZD TECHNICZNY
- STEFA SIŁOWNI TERENOWEJ
- STREFA IMPREZ PLENEROWYCH
- OGRODZENIE DO ODTWORZENIA
- OGRODZENIE DO RENOWACJI (PRZĘSŁA AŻUROWE)
- OGRODZENIE DO RENOWACJI (PEŁNE)
- COKÓŁ DO RENOWACJI

POWIERZCHNIE ZIELONE

- TRAWNIKI
- RABATY NISKIE
- RABATY WYSOKIE
- NAWIERZCHNIE Z GEOKRATY POROŚNIĘTE TRAWĄ

NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

- CIĄGI JEZDNE - NAWIERZCHNIA UTWARDZONA Z KOSTKI - WYMIANA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ
- CIĄGI PIESZE - NAWIERZCHNIA UTWARDZONA Z KOSTKI W KOLORZE CEGLANYM
- STREFY REKREACYJNE - NAWIERZCHNIA Z KOSTKI Z HYDROFUGĄ W KOLORZE CEGLANYM
- NAWIERZCHNIE UTWARDZONE - PRZEPUSZCZALNE
- NAWIERZCHNIE ISTNIEJĄCE DO ZACHOWANIA
- NAWIERZCHNIE ISTNIEJĄCE DO RENOWACJI
- PŁYTY KAMIENNE

MURKI CEGLANE

- MURKI CEGLANE DO RENOWACJI

TYTUŁ OPRACOWANIA:

I 3 MAJA W RYBNIKU.