

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	KNR 4-01 0811-0700 BC_202101	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie - cem. Analogia - demontaż płyt granitowych 22	m2 m2	 22,000	22,000
2	KNR AT-06 0101-0100	Ręczny załadunek i wyładunek materiałów budowlanych - samochody lub przyczepy skrzyniowe; kategoria ładunku I, samochód skrzyniowy o ładowności do 5 t 3,5*1	t t	 3,500	3,500
3	KNR AT-06 0108-0200 BC_202101	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. II, samochód o ładowności do 12 t 1	kurs kurs	 1,000	1,000
4	KNNR 1 0208-0100 BC_202101	Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległości transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km samochodami samowyladowczymi do 5 t, przewóz po terenie lub drogach gruntowych 50	km km	 50,000	50,000
5	Kalkulacja własna	Oczyszczenie mechaniczne powierzchni zdemontowanych płyt ze starego kleju 22	m2 m2	 22,000	22,000
6	Kalkulacja własna	Skucie starego kleju z muru 22	m2 m2	 22,000	22,000
7	Kalkulacja własna	Montaż (przyklejenie) zdemontowanych płyt 22	m2 m2	 22,000	22,000
8	Kalkulacja własna	Materiał do montażu zdemontowanych płyt - cement 75	kg kg	 75,000	75,000
9	Kalkulacja własna	Materiał do montażu zdemontowanych płyt - klej mrozoodporny 180	kg kg	 180,000	180,000
10	Kalkulacja własna	Czyszczenie zabrudzeń i zacieków na powierzchni płyt granitowych 40	m2 m2	 40,000	40,000
11	Kalkulacja własna	Usunięcie pokruszonej starej fugi 143	m m	 143,000	143,000
12	Kalkulacja własna	Wykonanie nowej fugi 143	m m	 143,000	143,000
13	Kalkulacja własna	Materiał do wykonania nowej fugi- Fuga mrozoodporna szara 450	kg kg	 450,000	450,000
14	Kalkulacja własna	Uzupełnienie i częściowa wymiana starego żwiru 4,6	m3 m3	 4,600	4,600
15	Kalkulacja własna	Roboty porządkowe 1		 1,000	1,000