

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1	Kalkulacja indywidualna	Demonta istniejącej instalacji elektrycznej w pomieszczeniach kotłowni 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
2	KNNR 5 0301-0300	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. (dotyczy łączników i gniazd wtyczkowych) Mocowanie osprzętu przez przykręcanie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu betonowym 7	szt. szt.	 7,000	 7,000
3	KNNR 5 0701-0200	Kopanie rowów dla kabli rącznie. Grunt kategorii III 1	m3 m3	 1,000	 1,000
4	KNNR 5 0702-0200	Zасыpywanie ręczne rowów dla kabli. Grunt kategorii III 1	m3 m3	 1,000	 1,000
5	KNNR 5 0301-0300	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. (dotyczy puszek natynkowych) Mocowanie osprzętu przez przykręcanie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu betonowym 14	szt. szt.	 14,000	 14,000
6	KNNR 5 0304-0400	Odgałniki bryzogszczelne - puszki natynkowe - z tworzywa sztucznego o 4 wlotach przykręcanie 14	szt. szt.	 14,000	 14,000
7	kalkulacja indywidualna	Wykonanie kompletu połączeń w puszkach rozgałęźnych 14	kpl. kpl.	 14,000	 14,000
8	KNNR 5 0111-0100	Kanały instalacyjne z PCW o szerokości podstawy do 60 mm w podłożu betonowym 10	m m	 10,000	 10,000