

# Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana

**Inwestycja** Budowa piłkochwyty na boisku piłkarskim

Adres: 1 Maja  
44-206 Rybnik, dz. Chwałowice

Kody CPV: 45342000-6 - Wznoszenie ogrodze

**Inwestor:** Miasto Rybnik  
Bolesława Chrobrego 2  
44-200 Rybnik

**Wykonawca:**

Sporz. dził: Arkadiusz Nytko  
Sprawdził:  
Data opracowania: marzec 2018r.

Inwestor

Wykonawca

## Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1	KNR 2-23 0401-0100 - analogia	Piłkochwyty z siatki na słupkach stalowych w rozstawie max. co 2,50 m z rur stalowych okrągłych o średnicy fi 80 mm lub prostokątnych 100 x 60 mm wysokość 3,0 m powyżej terenu; sprężysła skrajne i rodkowe z zastrzałami; słupki ocynkowane i malowane proszkowo, osadzone w betonowych stopach fundamentowych z betonu B20 (C16/20) o wymiarach 0,5 x 0,5 m i głębokości 1,0 m z załepkami od góry; siatka polipropylenowa bezwłówa z linki o gr. 5 mm, oczka max. 80 x 80 mm; siatka rozpięta na ocynkowanych linkach stalowych	m m	62,500 62,500	62,500
2	KNR 2-23 0401-0200 - analogia	Piłkochwyty j.w.; dodatek za następną wysokość; NASTĘPNE 3 M DO ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6,0 M POWYŻEJ TERENU Krotność = 3	m m	62,500 62,500	62,500
3	KNR 4-01 0101-0400	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 30 cm - niwelacja wypukłości w miejscu montowanego nowego piłkochwyty	m3 m3	36,000 36,000	36,000
4	KNR 4-01 0101-0600	Wyrównanie terenu z grubsza ze ściem wypukłości do 30 cm - niwelacja wypukłości w miejscu montowanego nowego piłkochwyty	m2 m2	120,000 120,000	120,000
5	KNR 2-21 0218-0200  niwelowany teren słupki	Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie płaskim - niwelacja wypukłości w miejscu montowanego nowego piłkochwyty oraz ziemi z wykopów pod słupki	m3 m3 m3	36,000 6,500	42,500
6	KNR-W 2-01 0510-0300	Obsianie traw po niwelacji terenu w miejscu montażu piłkochwyty	m2 m2	120,000 120,000	120,000