

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana

Inwestycja

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
roboty malarskie

Adres: ul. Św. Józefa 4
44-200 Rybnik

Kody CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45442100-8 - Roboty malarskie

Inwestor:

Wykonawca:

Sporządził: Jolanta Dzierżęga

Sprawdził:

Data opracowania: 26.07.2018 r.

Inwestor

Wykonawca

PODINSPEKTOR
w Wydziale Infrastruktury
Miejskiej i Inwestycji
Jolanta Dzierżęga
Jolanta Dzierżęga

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	45400000-1 CPV	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych			
1.1	45442100-8 CPV	Roboty malarskie			
1.1.1	KNR 4-01 1204-0800 BC_201801	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) {ściany, pomieszczenie Stanowiska Kierowania, parter} 105,0 { ściany pomieszczeń socjalnych } 38,0 {sufit pomieszczeń socjalnych } 38,0 Wynik cząstkowy	m2 m2 m2 m2 m2	 105,000 38,000 38,000 <hr/> 181,000	181,000
1.1.2	KNNR 3 0602-0100 BC_201801	Uzupełnienie tynków wewnętrznych o pow.do 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach - UZUPEŁNIENIE TYNKU, WNEKI OKIENNE 12,0	m2 m2	 12,000	12,000
1.1.3	KNR 4-01 1204-0500 BC_201801	Jednokrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbami emulsyjnymi - GRUNTOWANIE 181,0+12,0	m2 m2	 193,000	193,000
1.1.4	KNR 4-01 1204-0100 BC_201801	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów- KOLOR BIAŁY 38,0	m2 m2	 38,000	38,000
1.1.5	KNR 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian - LATEKSOWA FARBA AKRYLOWA, ZMYWALNA,ODPORNĄ NA SZOROWANIE, KOLOR JASNY BEŻ 105,0 + 38,0	m2 m2	 143,000	143,000
1.1.6	KNNR 3 0605-0501 BC_201801	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą ,z przetarciem tynków (wapno suchogazzone)- WNEKI OKIENNE- LATEKSOWA FARBA AKRYLOWA, ZMYWALNA,ODPORNĄ NA SZOROWANIE, KOLOR JASNY BEŻ 12,0	m2 m2	 12,000	12,000