

## PRZEDMIAR ROBÓT

### Budowa placu zabaw na osiedlu przy ul. Pukowca w Rybniku-Chwałowicach

L.p.	Opis	Ilość	Jednostka
1.	<p>Zestaw zabawowy nr 1, o minimalnych wymaganiach funkcjonalnych: 2 zadane wieże z pomostami o wysokości od 0,85 m do 0,95 m (wymiar dotyczy pomostu) połączone przejściami, w tym przynajmniej 1 ruchomy, z pomostem środkowym (pomost środkowy może być niezadaszony).</p> <p>Wejścia na pomosty wież skrajnych w różnej formie, np. schody i pochylnia. Pomost środkowy nie musi mieć wejścia/zejścia.</p> <p>Dodatkowe wyposażenie minimalne zestawu to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 zjeżdżalnia;</li> <li>- 1 gra interakcyjna (np. „kółko i krzyżyk”, walce, układanki, itp.);</li> <li>- 1 atrakcja dodatkowa (dowolna);</li> </ul> <p>oraz:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonanie fundamentów dla zestawu/urządzenia oraz piaskowej strefy bezpieczeństwa o grubości minimum 0,3 m dla oferowanego urządzenia – zgodnie ze specyfikacją dla danego zestawu/urządzenia; w tym roboty ziemne i utylizacja gruntu wydobytego z wykopu.</li> </ul>	1	kpl.
2.	<p>Zestaw zabawowy nr 2, o minimalnych wymaganiach funkcjonalnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 zjeżdżalnia o minimalnej wysokości pomostu 1,35 m</li> <li>- 1 wejście na zjeżdżalnię w formie ścianki wspinaczkowej, linowe, itp.</li> <li>- 1 dodatkowe wejście na zjeżdżalnię w innej formie jak zaoferowane powyżej lub gra interakcyjna (np. „kółko i krzyżyk”, walce, układanki, itp.);</li> </ul> <p>oraz:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonanie fundamentów dla zestawu/urządzenia oraz piaskowej strefy bezpieczeństwa o grubości minimum 0,3 m dla oferowanego urządzenia – zgodnie ze specyfikacją dla danego zestawu/urządzenia; w tym roboty ziemne i utylizacja gruntu wydobytego z wykopu.</li> </ul>	1	kpl.
3.	<p>Huśtawka podwójna dla dzieci małych – siedziska w formie bezpiecznej (z asekuracją ze wszystkich stron w postaci szczebli, linek, itp.).</p> <p>Zakres zamówienia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dostawa zestawu/urządzenia</li> </ul> <p>oraz:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonanie fundamentów dla zestawu/urządzenia oraz piaskowej strefy bezpieczeństwa o grubości minimum 0,3 m dla oferowanego urządzenia – zgodnie ze specyfikacją dla danego zestawu/urządzenia; w tym roboty ziemne i utylizacja gruntu wydobytego z wykopu.</li> </ul>	1	kpl.
4.	<p>Huśtawka podwójna dla dzieci starszych – siedziska bez zabezpieczeń, np. typu deska.</p> <p>Zakres zamówienia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dostawa zestawu/urządzenia</li> </ul> <p>oraz:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonanie fundamentów dla zestawu/urządzenia oraz piaskowej strefy bezpieczeństwa o grubości minimum 0,3 m dla oferowanego urządzenia – zgodnie ze specyfikacją dla danego zestawu/urządzenia; w tym roboty ziemne i utylizacja gruntu wydobytego z wykopu.</li> </ul>	1	kpl.

5.	<p>Urządzenie na sprężynie typu „kiwak” o 3 różnych motywach zwierzęcych albo roślinnych.</p> <p>Zakres zamówienia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dostawa urządzenia</li> </ul> <p>oraz:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonanie fundamentów dla urządzenia oraz piaskowej strefy bezpieczeństwa o grubości minimum 0,3 m dla oferowanego urządzenia – zgodnie ze specyfikacją dla danego zestawu/urządzenia; w tym roboty ziemne i utylizacja gruntu wydobytego z wykopu.</li> </ul>	3	kpl.
6.	<p>2 tablice rysunkowe lub zestaw 2-tablicowy o minimalnych wymiarach każdej z tablic 1,15 m x 0,70 m.</p> <p>Zakres zamówienia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dostawa tablic/zestawu tablic</li> <li>- wykonanie fundamentów dla tablic/zestawu tablic, w tym roboty ziemne i utylizacja gruntu wydobytego z wykopu.</li> </ul>	1	kpl.
7.	<p>Dostaw i montaż zadaszania dla istniejącej piaskownicy o kształcie okrągłym, o średnicy 3,0 m.</p> <p>Zakres zamówienia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dostawa zadaszania</li> <li>- wykonanie fundamentów dla zadaszania, w tym roboty ziemne i utylizacja gruntu wydobytego z wykopu.</li> </ul>	1	kpl.
8.	<p>Dostaw i montaż ławek o konstrukcji z rur stalowych z siedziskami i oparciami z drewna.</p> <p>Zakres zamówienia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dostawa ławek;</li> <li>- wykonanie fundamentów ławek, w tym roboty ziemne i utylizacja gruntu wydobytego z wykopu.</li> </ul>	4	kpl.
9.	<p>Dostaw i montaż koszy na odpadki.</p> <p>Zakres zamówienia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dostawa koszy;</li> <li>- wykonanie fundamentów dla koszy, w tym roboty ziemne i utylizacja gruntu wydobytego z wykopu.</li> </ul>	2	kpl.
10.	<p>Ogrodzenie terenu placu zabawa ogrodzeniem o wysokości min. 0,90 m, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 furtka o szerokości min. 1,0 m;</li> <li>- 1 brama dwuskrzydłowa o łącznej szerokości min. 2,5 m.</li> </ul>	108	m
11.	<p>Plantowanie terenu o powierzchni 442 m2 minus powierzchnia przyjętych piaskowych stref bezpieczeństwa.</p>	1	kpl.