

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Inżynierska

Inwestycja In.271.23.2019
Ognisko Pracy Pozaszkolnej ZESPÓŁ PRZYGODA
Budowa placu zabaw

Adres: ul. Wierkowska 42A
44-200 Rybnik

Kody CPV: 45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
45233200-1 - Roboty w zakresie robót nawierzchniowych
45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

Inwestor: MIASTO RYBNIK
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-200 Rybnik

Sporządził: Piotr Wieczorek; UM Rybnik, IMI
Data opracowania: lipiec 2019 r.

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1	kalk. ind.	Oznakowanie i zabezpieczenie terenu na czas prowadzenia robót (512 m2) 1	kpl. kpl.	1,00	1,00
2	KNR 2-25 0307-0100 + kalk. ind.	Budowa ogrodzenia z siatki na słupkach z rur stalowych obetonowanych (fi 60 mm lub 60 x 40 mm); ANALOGIA - panele zgrzewane, stalowe, ocynkowane i powlekane proszkiem poliestrowym b d malowane lakierem akrylowym; PR TY PIONOWE NIE MOG WYSTAWA PONAD NAJWY EJ POŁO ONY PR T POZIOMY; panele o wymiarach ok. 2,5 x 1,1 m z pr tów o rednicy nie mniejszej ni 5 mm; fundamenty o gł boko ci min. 1,0 m i rednicy co najmniej 0,2 m. 2*(32,0+16,0)*1,1 -3*1,0*1,1	m2 m2	105,60 - 3,30	102,30
3	kalk.ind.	Dostawa i monta furtki samozamykaj cej si ; rama z profilu zamkni tego stalowego ok. 50 x 30 mm, słupki ok. 60 x 60 mm; szeroko 1,0 m, wysoko 1,1 m; cało ocynkowana i powlekana proszkiem poliestrowym b d malowana lakierem akrylowym, panel wypełniaj cy i fundamenty jw. 3*1	szt. szt.	3,00	3,00
4	KNR 2-31 0101-0700	R czne wykonywanie koryt na całej szeroko ci jezdni i chodników. Gł boko 20 cm. Kategoria gruntu III-IV; strefy bezpiecze stwa urz dze 27,75 45,00 13,48 20,64 18,72	m2 m2 m2 m2 m2	27,75 45,00 13,48 20,64 18,72	125,59
5	KNR 2-31 0101-0800	R czne wykonywanie koryt na całej szeroko ci jezdni i chodników. Dodatek za ka de dalsze 5 cm. Kategoria gruntu III- IV; ; docelowa gł boko 30 cm. Krotno =2 125,59	m2 m2	125,59	125,59
6	kalk. ind.	Transport taczkami, załadunek na samochód oraz wywóz i utylizacja urobku z korytowania na wybranym przez siebie składowisku. 125,59*0,3	m3 m3	37,68	37,68
7	kalk. ind.	Dostawa i monta urz dzenia zabawowego; HUSTAWKA PODWÓJNA; parametry wg. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 1	kpl. kpl.	1,00	1,00
8	kalk. ind.	Dostawa i monta urz dzenia zabawowego; ZESTAW ZABAWOWY; parametry wg. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 1	kpl. kpl.	1,00	1,00
9	kalk. ind.	Dostawa i monta urz dzenia zabawowego; BUJAK SPR YNOWY; parametry wg. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 1	kpl. kpl.	1,00	1,00
10	kalk. ind.	Dostawa i monta urz dzenia zabawowego; HU TAWKA WAGOWA; parametry wg. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 1	kpl. kpl.	1,00	1,00
11	kalk. ind.	Dostawa i monta urz dzenia zabawowego; RÓWNOWA NIA; parametry wg. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 1	kpl. kpl.	1,00	1,00
12	KNR 2-31 0407-0100	Obrze a betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zapraw cementow 22,40 27,50 14,72 18,88 18,24	m m m m m	22,40 27,50 14,72 18,88 18,24	101,74
13	kalk. ind.	Dostawa i roz cietanie piasku w strefach bezpiecze stwa urz dze . 37,68	m3 m3	37,68	37,68

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
14	kalk. ind.	Dostawa i montaż wyposażenia; ŁAWKA BEZ OPARCIA; parametry wg. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 2*1	szt. szt.	 2,00	 2,00
15	kalk. ind.	Dostawa i montaż wyposażenia; KOSZ NA MIECI; parametry wg. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 2*1	szt. szt.	 2,00	 2,00
16	kalk. ind.	Dostawa i montaż wyposażenia; TABLICA INFORMACYJNA WRAZ Z REGULAMINEM; parametry wg. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 1*1	szt. szt.	 1,00	 1,00
17	kalk. ind.	Obsługa geodezyjna i WYKONANIE GEODEZYJNEJ INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ. 1	kpl. kpl.	 1,00	 1,00